


平面図 S=1:1000

高松市 香川町 東谷



供用開始区間延長 L=103m

至：高松市香川町
東谷字下谷
2650番地先

自：高松市香川町
東谷字久保田870番1地先

県道東谷岩崎線

| | | | | |
|----|----------|----|--------|--------|
| IP | IP. 2 | X | 28.917 | 28.917 |
| NO | 2-1 | Y | 1.554 | 1.554 |
| IA | 41-15-13 | LC | 35.809 | 35.809 |
| R | 90.000 | CL | 93.793 | 93.793 |
| A | 51.081 | D | 48.507 | 48.507 |
| L | 28.992 | S | 28.958 | 28.958 |
| ΔR | 0.389 | W | 34.024 | 34.024 |
| XM | 14.483 | | | |

| | | | | |
|----|----------|----|--------|--------|
| IP | IP. 3 | X | 27.530 | 27.530 |
| NO | 2-2 | Y | 1.585 | 1.585 |
| IA | 50-34-17 | LC | 42.998 | 42.998 |
| R | 80.000 | CL | 98.223 | 98.223 |
| A | 47.000 | D | 51.771 | 51.771 |
| L | 27.613 | S | 27.576 | 27.576 |
| ΔR | 0.397 | W | 37.978 | 37.978 |
| XM | 13.793 | | | |

| | |
|----|----------|
| IP | IP. 4 |
| IA | 16-08-47 |
| R | 250.000 |
| TL | 35.461 |
| CL | 70.451 |
| SL | 2.502 |

| | |
|----|----------|
| IP | IP. 5 |
| IA | 18-45-39 |
| R | 160.000 |
| TL | 26.432 |
| CL | 52.390 |
| SL | 2.169 |

設計延長 L=390.0m

最大幅員 W=53.5m

最小幅員 W=6.8m

凡例

| | |
|--|-----------|
| | 赤色：供用開始区間 |
| | 黄色：既供用済区間 |
| | 赤斜線：未供用区間 |

| | | | |
|-------|------------|------|--------|
| 年度 | 令和 | 年度 | 設計図 |
| 路線名 | 県道東谷岩崎線 | | |
| 工事名 | | | |
| 位置 | 高松市 香川町 東谷 | | |
| 図面名 | 平面図 | | |
| 縮尺 | S=1:1000 | 図面番号 | 1 / 21 |
| 作成年月日 | 令和 年 月 日 | | |
| 会社名 | 香川県高松土木事務所 | | |
| 事業者名 | 香川県高松土木事務所 | | |