

# 測量成果電子納品要領(案)

( 農業土木工事編 )

平成 1 7 年 1 0 月

香川県農政水産部

# 測量成果電子納品要領(案)

## <目 次>

<b>1</b>	<b>適用</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>フォルダ構成</b> .....	<b>2</b>
2-1	全体構成.....	2
2-2	測量フォルダ構成.....	8
<b>3</b>	<b>成果物の管理項目</b> .....	<b>23</b>
3-1	測量情報管理項目.....	23
3-2	測量成果管理項目.....	30
<b>4</b>	<b>ファイル形式</b> .....	<b>33</b>
4-1	基準点測量成果ファイル.....	34
4-2	地形測量成果ファイル.....	38
4-3	応用測量成果ファイル.....	46
<b>5</b>	<b>ファイルの命名規則</b> .....	<b>61</b>
5-1	測量成果等.....	61
<b>6</b>	<b>検符等及び第三者機関検定</b> .....	<b>72</b>
6-1	検符及び押印.....	72
6-2	第三者機関検定.....	73
<b>7</b>	<b>電子媒体</b> .....	<b>74</b>
7-1	電子媒体の表記規則.....	74
<b>8</b>	<b>その他留意事項</b> .....	<b>75</b>
8-1	電子化が困難な資料の取り扱い.....	75
8-2	測地系.....	76
付属資料 1 管理ファイルの DTD .....		付 1-1
付属資料 2 管理ファイルの XML 記入例.....		付 2-1
付属資料 3 成果表出力フォーマット.....		付 3-1

# 1 適用

「測量成果電子納品要領(案)」(以下「本要領」という)は、**香川県土地改良事業測量作業規程**(以下「測量作業規程」という)に従って作成される成果物を電子的手段により引き渡す場合に適用する。

## 【解説】

本要領は、表 1-1 に示される共通仕様書及び**特記仕様書**に規定される成果物に適用することを基本とし、**香川県土地改良事業測量作業規程**に従って作成される測量成果等を電子納品する際の標準的な仕様を定めるものである。

なお、本要領は、世界測地系に準拠して行われる測量業務に適用されるものとする。また、本要領で定められていない電子媒体、使用文字等の電子納品の通則は「設計業務等の電子納品要領(案)」に従うこと。

表1-1 共通仕様書

No.	名 称	発 行
1	調査・測量・設計業務共通仕様書( 1 )	<b>香川県農政水産部</b>
2	用地調査等共通仕様書( 2 )	農林水産省農村振興局

### ( 1 ) 調査・測量・設計業務共通仕様書

「**調査・測量・設計業務共通仕様書の制定について**」

(平成9年3月12日付け8村B第251号)

### ( 2 ) 用地調査等共通仕様書

「**土地改良事業用地調査等請負業務事務処理要領の制定について**」

(平成14年3月22日付け13農振第3155号)の別記( )

本要領は、農林水産省の「**測量成果電子納品要領(案)平成17年4月**」に準拠している。

## 2 フォルダ構成

### 2-1 全体構成

電子的手段により引き渡される測量成果物は、図 2-1 に示されるフォルダ構成とする。

測量成果を格納する「SURVEY」フォルダの下には、「KITEN」、「SUIJUN」、「CHIKAI」、「ROSEN」、「KASEN」、「YOUCHI」、「DOC」のサブフォルダと、測量情報管理ファイルを格納する。管理ファイルを規定する DTD 及び XSL ファイルも合わせて格納する。電子媒体のルート直下には、「設計業務等電子納品要領(案)」に従ったフォルダ構成とし、業務管理ファイルを置く。

また、「KITEN」、「SUIJUN」、「CHIKAI」、「ROSEN」、「KASEN」、「YOUCHI」の各フォルダの下には、それぞれ「測量記録」、「測量成果」、「その他」を格納するため「WORK」、「DATA」、「OTHR」のサブフォルダを置く。(2-2 参照)

各サブフォルダに格納するファイルは、以下のとおりとする。

- 「KITEN」サブフォルダには、基準点測量の成果及び基準点測量成果管理ファイルを格納する。管理ファイルを規定する DTD 及び XSL ファイルも合わせて格納する。
- 「SUIJUN」サブフォルダには、水準測量の成果及び水準測量成果管理ファイルを格納する。管理ファイルを規定する DTD 及び XSL ファイルも合わせて格納する。
- 「CHIKAI」サブフォルダには、地形測量の成果及び地形測量成果管理ファイルを格納する。管理ファイルを規定する DTD 及び XSL ファイルも合わせて格納する。
- 「ROSEN」サブフォルダには、路線測量の成果及び路線測量成果管理ファイルを格納する。管理ファイルを規定する DTD 及び XSL ファイルも合わせて格納する。
- 「KASEN」サブフォルダには、河川測量の成果及び河川測量成果管理ファイルを格納する。管理ファイルを規定する DTD 及び XSL ファイルも合わせて格納する。
- 「YOUCHI」サブフォルダには、用地測量の成果及び応用測量成果管理ファイルを格納する。管理ファイルを規定する DTD 及び XSL ファイルも合わせて格納する。
- 「DOC」サブフォルダには、当該測量業務に関するドキュメント類(協議書・特記仕様書等)ファイルを格納する。

(留意事項)

1. フォルダ名称は、半角英数大文字とする。
2. 格納する電子データファイルがないフォルダは作成しなくてもよい。
3. XSL ファイルの格納は任意とする。

## 【解説】

### (1) 電子媒体ルートフォルダ

#### 1) 業務管理ファイル

電子媒体ルートフォルダに格納する「業務管理ファイル」は、「業務管理項目」(業務の属性を表すデータ)を XML 文書で記述したファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「INDEX\_D.XML」とする。

「業務管理ファイル」の詳細は、「設計業務等の電子納品要領(案)」を参照すること。

### (2) SURVEY フォルダ ( 測量データフォルダ )

#### 1) 測量情報管理ファイル

「SURVEY」フォルダに格納する「測量情報管理ファイル」は、「測量情報管理項目」(測量情報の属性を表すデータ)を XML 文書で記述したファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「SURVEY.XML」とする。

「測量情報管理項目」の詳細は、「3-1 測量情報管理項目」に示すとおりである。

### (3) KITEN サブフォルダ ( 基準点測量サブフォルダ )

#### 1) 基準点測量成果管理ファイル

「KITEN」フォルダに格納する「基準点測量成果管理ファイル」は、「基準点測量成果管理項目」(測量成果の属性を表すデータ)を XML 文書で記述したファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「SURV\_KTN.XML」とする。なお、「SURV\_D02.DTD」もこのフォルダに格納するものとする。「基準点測量成果管理項目」の詳細は、「3-2 測量成果管理項目」に示すとおりである。

#### 2) 測量記録サブフォルダ ( WORK )

基準点測量の測量記録<sup>(注 1)</sup>を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-2 に記す。

#### 3) 測量成果サブフォルダ ( DATA )

基準点測量の測量成果<sup>(注 2)</sup>を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-2 に記す。

(注 1) 測量記録とは、測量作業の工程で得られる、測量成果以外の記録・資料等の成果等である。(成果等の詳細は表 2-4 参照)

(注 2) 測量成果とは、測量作業の最終工程で得られる成果等で、本要領で規定するものである。(成果等の詳細は表 2-4 参照) **香川県土地改良事業測量作業規程**では、測量分類又は測量細分類毎に整理すべき成果等の項目を明示している。それを本要領では「測量記録」及び「測量成果」に区分して納品するものである。

- 4) その他データサブフォルダ (OTHR)
- 基準点測量における各種証明書や説明書を格納する。また、受発注者間協議により本要領で定められていない基準点測量成果を格納する。
- (4) SUIJUN サブフォルダ (水準測量サブフォルダ)
  - 1) 水準測量成果管理ファイル  
「SUIJUN」フォルダに格納する「水準測量成果管理ファイル」は、「水準測量成果管理項目」(測量成果の属性を表すデータ)を XML 文書で記述したファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「SURV\_SJN.XML」とする。なお、「SURV\_D02.DTD」もこのフォルダに格納するものとする。「水準測量成果管理項目」の詳細は、「3-2 測量成果管理項目」に示すとおりである。
  - 2) 測量記録サブフォルダ (WORK)  
基準点測量の測量記録を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-3 に記す。
  - 3) 測量成果サブフォルダ (DATA)  
基準点測量の測量成果を格納する。本サブフォルダの以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-3 に記す。
  - 4) その他データサブフォルダ (OTHR)  
水準測量における各種証明書や説明書を格納する。また、受発注者間協議により本要領で定められていない水準測量成果を格納する。
- (5) CHIKEI サブフォルダ (地形測量サブフォルダ)
  - 1) 地形測量成果管理ファイル  
「CHIKEI」フォルダに格納する「地形測量成果管理ファイル」は、「地形測量成果管理項目」(測量成果の属性を表すデータ)を XML 文書で記述したファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「SURV\_CHI.XML」とする。なお、「SURV\_D02.DTD」もこのフォルダに格納するものとする。「地形測量成果管理項目」の詳細は、「3-2 測量成果管理項目」に示すとおりである。
  - 2) 測量記録サブフォルダ (WORK)  
地形測量の測量記録を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-4 に記す。
  - 3) 測量成果サブフォルダ (DATA)  
地形測量の測量成果を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-4 に記す。
  - 4) その他データサブフォルダ (OTHR)  
地形測量における各種証明書や説明書を格納する。また、受発注者間協議によ

り本要領で定められていない地形測量成果を格納する。

(6) ROSEN サブフォルダ (路線測量サブフォルダ)

1) 路線測量成果管理ファイル

「ROSEN」フォルダに格納する「路線測量成果管理ファイル」は、「路線測量成果管理項目」(測量成果の属性を表すデータ)を XML 文書で記述したファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「SURV\_RSN.XML」とする。なお、「SURV\_D02.DTD」もこのフォルダに格納するものとする。「路線測量成果管理項目」の詳細は、「3-2 測量成果管理項目」に示すとおりである。

2) 測量記録サブフォルダ (WORK)

路線測量の測量記録を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-5 に記す。

3) 測量成果サブフォルダ (DATA)

路線測量の測量成果を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-5 に記す。

4) その他データサブフォルダ (OTHR)

路線測量における各種証明書や説明書を格納する。また、受発注者間協議により本要領で定められていない路線測量成果を格納する。

(7) KASEN サブフォルダ (河川測量サブフォルダ)

1) 河川測量成果管理ファイル

「KASEN」フォルダに格納する「河川測量成果管理ファイル」は、「河川測量成果管理項目」(測量成果の属性を表すデータ)を XML 文書で記述したファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「SURV\_KSN.XML」とする。なお、「SURV\_D02.DTD」もこのフォルダに格納するものとする。「河川測量成果管理項目」の詳細は、「3-2 測量成果管理項目」に示すとおりである。

2) 測量記録サブフォルダ (WORK)

河川測量の測量記録を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-6 に記す。

3) 測量成果サブフォルダ (DATA)

河川測量の測量成果を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-6 に記す。

4) その他データサブフォルダ (OTHR)

河川測量における各種証明書や説明書を格納する。また、受発注者間協議により本要領で定められていない河川測量成果を格納する。

(8) YOUCHI サブフォルダ (用地測量サブフォルダ)

1) 用地測量成果管理ファイル

「YOUCHI」フォルダに格納する「用地測量成果管理ファイル」は、「用地測量成果管理項目」(測量成果の属性を表すデータ)を XML 文書で記述したファイルであり、ファイル名称を半角英数大文字で「SURV\_YCH.XML」とする。なお、「SURV\_D02.DTD」もこのフォルダに格納するものとする。「用地測量成果管理項目」の詳細は、「3-2 測量成果管理項目」に示すとおりである。

2) 測量記録サブフォルダ (WORK)

用地測量の測量記録を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-7 に記す。

3) 測量成果サブフォルダ (DATA)

用地測量の測量成果を格納する。本サブフォルダ以下に含まれるサブフォルダ構成については「2-2 測量フォルダ構成」図 2-7 に記す。

4) その他データサブフォルダ (OTHR)

用地測量における各種証明書や説明書を格納する。また、受発注者間協議により本要領で定められていない用地測量成果を格納する。

(9) DOC サブフォルダ (ドキュメントサブフォルダ)

「DOC」サブフォルダに格納する「ドキュメントファイル」は、当該測量業務の**特記仕様書**や、業務期間中にやりとりされた協議書の電子ファイルがこれに相当する。これらのファイル形式及びファイル名称は下記に従うものとする。

表 2-1 DOC サブフォルダ内の成果

納品物の名称	ファイル形式	ファイル名称	備考
特記仕様書	PDF 又はオリジナルファイル	SPECS	発注者から電子データで提供された場合のみ格納する。
協議書	PDF	MEETS	複数協議書ファイルが存在する場合、連番(3桁)をファイル名称の後に付加する。
実施報告等	オリジナル	SUVRP	

例) 協議書が全部で 10 回分ある場合、

MEETS001.PDF、MEETS002.PDF、MEETS003.PDF、.....MEETS010.PDF

(10) REPORT、DRAWING、PHOTO、BORING フォルダの扱い

測量成果等の電子納品では原則として使用しない。




図2-1 フォルダ構成 (全体構成)

## 2-2 測量フォルダ構成

測量成果を格納するフォルダは、7つのサブフォルダ(「KITEN」「SUIJUN」「CHIKI」「ROSEN」「KASEN」「YOUCHI」「DOC」)から構成される。「DOC」を除く各々のフォルダには、次の「WORK」「DATA」「OTHR」のサブフォルダを置き、各々の成果を格納する。

- 「WORK」サブフォルダには測量記録を格納する。
- 「DATA」サブフォルダには測量成果を格納する。
- 「OTHR」サブフォルダには測量機器検定証明書、ファイル説明書等のその他データを格納する。

さらに、「WORK」、「DATA」サブフォルダは、その下に実施した測量作業に応じて、測量細区分を示すサブフォルダを設け、成果を格納する。

### 【解説】

各測量成果格納フォルダ(「KITEN」「SUIJUN」「CHIKI」「ROSEN」「KASEN」「YOUCHI」)の下に、測量作業の途中段階である測量記録(精度管理表等)と、最終的な測量成果(成果表、CADデータ等)とに分類して格納するためのサブフォルダを作成し、各々の下に当該成果を格納する。

例)「KITEN」フォルダは以下のサブフォルダにより構成される。

「WORK」(測量記録を格納)

「DATA」(測量成果を格納)

「OTHR」(各種証明書、説明書等その他データを格納)

「WORK」、「DATA」サブフォルダにおいては、各々、測量地域及び測量の等級・地図情報レベルに応じて成果等を整理する必要がある場合、それぞれの細区分サブフォルダを設け当該成果を格納するものとする。これらのサブフォルダは表 2-2、表 2-3 に示す名称とする。

また、測量細区分ごとの測量記録、測量成果区分の一覧は、表 2-4 のとおりである。

表 2-2 測量区分とフォルダ構成（基準点測量、地形測量）

測量区分	成果区分	測量細区分	サブフォルダ名
基準点測量 <KITEN>	測量記録 <WORK>	基準点測量 <KTN_*>	/KITEN 注1) /WORK/KTN_*
	測量成果 <DATA>	基準点測量 <KTN_*>	/KITEN /DATA/KTN_*
	その他データ <OTHR>		/KITEN /OTHR
水準測量 <SUJUN>	測量記録 <WORK>	水準測量 <SJM_*>	/SUJUN /WORK/SJM_*
	測量成果 <DATA>	水準測量 <SJM_*>	/SUJUN /DATA/SJM_*
	その他データ <OTHR>		/SUJUN /OTHR
地形測量 <CHIKI>	測量記録 <WORK>	平板測量 <HETS_*>	/CHIKI /WORK/HETS_*
		撮影 <SATU_*>	/CHIKI /WORK/SATU_*
		空中三角測量 <KUSAN_*>	/CHIKI /WORK/KUSAN_*
		図化 <ZUKA_*>	/CHIKI /WORK/ZUKA_*
		地図編集 <ZUHEN_*>	/CHIKI /WORK/ZUHEN_*
		既成図数値化 <MPDG_*>	/CHIKI /WORK/MPDG_*
		デジタルオルソ <ORTH_*>	/CHIKI /WORK/ORTH_*
		その他地形測量 <OCHK_*>	/CHIKI /WORK/OCHK_*
	測量成果 <DATA>		/CHIKI /DATA/
	その他データ <OTHR>		/CHIKI /OTHR

注 1) 測量区分内で測量作業を区別せず 1 つのサブフォルダで作成する場合  
KTN\_A

測量区分内で複数地区、複数地図情報レベル等の測量作業を区別する場合  
KTN\_A~KTN\_Z、KTN\_1~KTN\_9

表 2-3 測量区分とフォルダ構成（応用測量）

測量区分	成果区分	測量細区分	サブフォルダ名	
路線測量 <ROSEN>	測量記録 <WORK>	中心線測量 <RCYUSN_*>	/ROSEN /WORK/RCYUSN_*	
		縦横断測量 <RZYUO_*>	/ROSEN /WORK/RZYUO_*	
		詳細測量 <RSYOS_*>	/ROSEN /WORK/RSYOS_*	
		用地幅杭設置測量 <RHABA_*>	/ROSEN /WORK/RHABA_*	
	測量成果 <DATA>	中心線測量 <RCYUSN_*>	/ROSEN /DATA/RCYUSN_*	
		縦横断測量 <RZYUO_*>	/ROSEN /DATA/RZYUO_*	
		詳細測量 <RSYOS_*>	/ROSEN /DATA/RSYOS_*	
		用地幅杭設置測量 <RHABA_*>	/ROSEN /DATA/RHABA_*	
	その他データ <OTHR>		/ROSEN /OTHR	
	河川測量 <KASEN>	測量記録 <WORK>	河川測点設置測量 <WKASE_*>	/KASEN /WORK/WKASE_*
			縦横断測量 <WZYUO_*>	/KASEN /WORK/WZYUO_*
深浅測量 <WSINS_*>			/KASEN /WORK/WSINS_*	
法線測量 <WHOSE_*>			/KASEN /WORK/WHOSE_*	
海浜・汀線測量 <WKA INA_*>			/KASEN /WORK/WKA INA_*	
測量成果 <DATA>		河川測点設置測量 <WKASE_*>	/KASEN /DATA/WKASE_*	
		縦横断測量 <WZYUO_*>	/KASEN /DATA/WZYUO_*	
		深浅測量 <WSINS_*>	/KASEN /DATA/WSINS_*	

測量区分	成果区分	測量細区分	サブフォルダ名
河川測量 <KASEN>	測量成果 <DATA>	法線測量 <WHOSE_*>	/KASEN /DATA/WHOSE_*
		海浜・汀線測量 <WKA INA_*>	/KASEN /DATA/WKA INA_*
	その他データ <OTHR>		/KASEN /OTHR
用地測量 <YOUCHI>	測量記録 <WORK>	資料調査 <YSIRYO_*>	/YOUCHI /WORK/YSIRYO_*
		境界確認 <YKYOK_*>	/YOUCHI /WORK/YKYOK_*
		境界測量 <YKYOS_*>	/YOUCHI /WORK/YKYOS_*
		境界点間測量 <YTENKN_*>	/YOUCHI /WORK/YTENKN_*
		面積計算 <YMENSK_*>	/YOUCHI /WORK/YMENSK_*
		用地実測図等の作成 <YZISKZ_*>	/YOUCHI /WORK/YZISKZ_*
		測量成果 <DATA>	資料調査 <YSIRYO_*>
		境界確認 <YKYOK_*>	/YOUCHI /DATA/YKYOK_*
		境界測量 <YKYOS_*>	/YOUCHI /DATA/YKYOS_*
		境界点間測量 <YTENKN_*>	/YOUCHI /DATA/YTENKN_*
		面積計算 <YMENSK_*>	/YOUCHI /DATA/YMENSK_*
		用地実測図等の作成 <YZISKZ_*>	/YOUCHI /DATA/YZISKZ_*
	その他データ <OTHR>		/YOUCHI /OTHR




図 2-2 「KITEN」フォルダ内のサブフォルダ構成




図 2-3 「SUIJUN」フォルダ内のサブフォルダ構成




図 2-4 「CHIKEI」フォルダ内のサブフォルダ構成




図 2-5 「ROSEN」フォルダ内のサブフォルダ構成




図 2-6 「KASEN」フォルダ内のサブフォルダ構成




図 2-7 「YOUCHI」フォルダ内のサブフォルダ構成

表 2-4 測量成果の成果区分一覧

測量区分	成果区分	測量細区分	測量作業規程による成果等名称	
			成果等	測量細分類
基準点測量	測量記録	基準点測量	基準点網図、平均図、観測図、観測手簿、観測記簿、観測手簿(数値データ)、計算簿、精度管理表、点検測量簿、埋標手簿、測量標の地上写真、基準点現況調査報告書	基準点測量
	測量成果	基準点測量	成果表、成果表(数値データ)、点の記、点の記(数値データ)	
	その他データ		測量機器検定証明書、ファイル説明書 GPS 観測スケジュール表等	
水準測量	測量記録	水準測量	水準路線図、平均図、観測手簿、観測手簿(数値データ)、計算簿、精度管理表、点検測量簿、測量標の地上写真、基準点現況調査報告書	水準測量
	測量成果	水準測量	観測成果表、観測成果表(数値データ)、平均成果表、平均成果表(数値データ)、点の記、点の記(数値データ)	
	その他データ		測量機器検定証明書、ファイル説明書等	
地形測量	測量記録	平板測量	精度管理表	平板測量 TS 地形測量
		撮影	標定点成果表、標定点配置図、水準路線図、標定点測量簿、標定点明細簿等、精度管理表	空中写真測量 (標定点設置)
			対空標識点明細表、対空標識点一覧図、精度管理表	空中写真測量 (対空標識設置)
			標定図、撮影記録、精度管理表	空中写真測量 (撮影)
			刺針点一覧図、精度管理表	空中写真測量 (刺針)
	空中三角測量	空中三角測量成果表、空中三角測量実施一覧図、基準点残差表、座標測定簿、計算簿、精度管理表	空中写真測量 (空中三角測量)	
	図化	精度管理表	空中写真測量 (現地調査)	
		標定記録簿、精度管理表	空中写真測量 (図化)	

測量区分	成果区分	測量細区分	測量作業規程による成果等名称	
			成果等	測量細分類
地形測量	測量記録	図化	地形補備測量図、精度管理表	空中写真測量 (地形補備測量)
			精度管理表	空中写真測量 (編集)
			精度管理表	空中写真測量 (現地補測)
			精度管理表	空中写真測量 (地形図原図作成)
			精度管理表	写真図作成
			精度管理表	DM(デジタルマッピング)
		修正測量 注1)	精度管理表	修正測量
	地図編集	精度管理表	地図編集	
	既成図数値化	精度管理表	既成図数値化	
	デジタルオルソ	精度管理表	デジタルオルソ	
	その他地形測量	-	-	
測量成果		DM データファイル、インデックスファイル、DM データファイル説明書 注2) 数値地形モデル、デジタルオルソデータファイル、位置情報ファイル	DM(デジタルマッピング)、 TS 地形測量、 既成図数値化 デジタルオルソ	
	その他 データ	測量機器検定証明書、ファイル説明書等	-	
路線測量	測量記録	中心線測量	計算簿	線形決定
			観測手簿、計算簿、精度管理表	条件点の観測
			計算簿、精度管理表	IP 設置測量
			計算簿、計算簿(数値データ)、精度管理表	中心線測量
	縦横断測量	観測手簿、精度管理表	仮 BM 設置測量	
		観測手簿、精度管理表	縦断測量	
		観測手簿、精度管理表	横断測量	
	詳細測量	観測手簿、精度管理表	詳細測量	
用地幅杭設置測量	計算簿、精度管理表	用地幅杭設置測量		

測量区分	成果区分	測量細区分	測量作業規程による成果等名称	
			成果等	測量細分類
路線測量	測量成果	中心線測量	線形図	線形決定
			成果表、成果表(数値データ)	条件点の観測
			点の記	IP 設置測量
			線形地形図、引照点図、点の記	中心線測量
	縦横断測量	成果表、成果表(数値データ)、点の記	仮 BM 設置測量	
		成果表、成果表(数値データ)、 縦断面図	縦断測量	
		横断面図	横断測量	
	詳細測量	成果表、成果表(数値データ)、詳細平面図、縦横断面図	詳細測量	
	用地幅杭設置測量	杭打図	用地幅杭設置測量	
	その他 データ	測量機器検定証明書、ファイル説明書等	-	
河川測量	測量記録	河川測点設置測量	観測手簿、観測手簿(数値データ)、 計算簿、精度管理表	河川測点設置測量
		縦横断測量	観測手簿、精度管理表	縦断測量
			観測手簿、精度管理表	横断測量
		深浅測量	観測手簿 計算簿、精度管理表	深浅測量
		法線測量	観測手簿、 計算簿、精度管理表	法線測量
		海浜・汀線測量	観測手簿、観測手簿(数値データ)、 計算簿、精度管理表	海浜測量
			観測手簿、観測手簿(数値データ)、 計算簿	汀線測量
	測量成果	河川測点設置測量	成果表、成果表(数値データ)、点の記	河川測点設置測量

測量区分	成果区分	測量細区分	測量作業規程による成果等名称	
			成果等	測量細分類
		縦横断測量	測量成果整理表、測量成果(数値データ)、縦断図	縦断測量
			測量成果整理表、測量成果(数値データ)、横断図	横断測量
		深浅測量	横断面図、縦断面図、等高・等深線図	深浅測量
		法線測量	線形図	法線測量
		海浜・汀線測量	等高・等深線図	海浜測量
			汀線図	汀線測量
	その他 データ	測量機器検定証明書、ファイル説明書等	-	
量 用地測	測量記録	資料調査	公図等転写連続図、土地基本調査書、建物登記簿等調査表、権利者調査表	資料調査
		境界確認	土地境界立会確認書	境界確認
		境界測量	観測手簿、観測手簿(数値データ)、測量計算簿等	境界測量
		境界点間測量	精度管理表、精度管理図	境界点間測量
		面積計算	-	面積計算
		用地実測図等の作成	精度管理表	用地実測図等の作成
用地測量	測量成果	資料調査	公図等転写図	資料調査
		境界確認	-	境界確認
		境界測量	成果表、成果表(数値データ)	境界測量
		境界点間測量	-	境界点間測量
		面積計算	面積計算書、面積計算書(数値データ)	面積計算

測量区分	成果区分	測量細区分	測量作業規程による成果等名称	
			成果等	測量細分類
		用地実測図等の作成	用地実測データ、用地平面データ	用地実測図等の作成
		その他 データ	測量機器検定証明書、ファイル説明書等	-
		その他データ	-	
		ドキュメント類	協議書、特記仕様書、実施報告書等	-

注 1)修正測量は測量手法により「平板測量(CH\*)」または「図化(CZ\*)」等に格納する。

注 2)原則ここに示されるものを対象とするが、これ以外に再利用性の高い成果等については、受発注者間の協議により測量成果として格納してもよいものとする。

### 3 成果物の管理項目

#### 3-1 測量情報管理項目

成果物の電子媒体に格納する測量情報管理ファイル（SURVEY.XML）に記入する測量情報管理項目は、表 3-1 に示すとおりである。

表3-1 測量情報管理項目

カテゴリー	項目名	記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度	
基礎情報	適用要領基準	電子成果物の作成で適用した香川県要領が準用している国の要領の版（「農村振興土木200504-01」で固定）を記入する。（分野：農村振興土木、西暦年：2005、月：04、版：01）	全角文字 半角英数字	30			
	助言番号	国土地理院が発行する「助言番号」を記入する。	半角英数字	8			
	製品仕様書名または作業規程名	当該測量の基となった製品仕様書または作業規程名を記入する。	全角文字 半角英数字	127			
	基準点測量成果格納用フォルダ名	基準点測量成果を格納するフォルダ名称（KITENで固定）を記入する。	半角英数 大文字	8			
	水準測量成果格納用フォルダ名	水準測量成果を格納するフォルダ名称（SUJUNで固定）を記入する。	半角英数 大文字	8			
	地形測量成果格納用フォルダ名	地形測量成果を格納するフォルダ名称（CHIKEIで固定）を記入する。	半角英数 大文字	8			
	路線測量成果格納用フォルダ名	路線測量成果を格納するフォルダ名称（ROSENで固定）を記入する。	半角英数 大文字	8			
	河川測量成果格納用フォルダ名	河川地形測量成果を格納するフォルダ名称（KASENで固定）を記入する。	半角英数 大文字	8			
	用地測量成果格納用フォルダ名	用地測量成果を格納するフォルダ名称（YOUCHIで固定）を記入する。	半角英数 大文字	8			
	ドキュメント格納用フォルダ名	ドキュメント類を格納するフォルダ名称（DOCで固定）を記入する。	半角英数 大文字	8			
場所情報 1	測量区域番号	測量を行った区域の番号を記入する。	半角数字	2			
	測量区域名	測量を行った区域の名称を記入する。	全角文字 半角英数字	64			
	区域情報	西側境界座標経度	対象領域または測量地域の最西端の座標を経度で表す。度(3桁)分(2桁)秒(2桁)西経の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS)を記入する。	半角数字 -(HYPHEN-MINUS)	8		2
		東側境界座標経度	対象領域または測量地域の最東端の座標を経度で表す。度(3桁)分(2桁)秒(2桁)西経の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS)を記入する。	半角数字 -(HYPHEN-MINUS)	8		
		北側境界座標緯度	対象領域または測量地域の最北端の座標を緯度で表す。度(3桁)分(2桁)秒(2桁)南緯の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS)を記入する。	半角数字 -(HYPHEN-MINUS)	8		
		南側境界座標緯度	対象領域または測量地域の最南端の座標を緯度で表す。度(3桁)分(2桁)秒(2桁)南緯の場合は頭文字に-(HYPHEN-MINUS)を記入する。	半角数字 -(HYPHEN-MINUS)	8		
	平面直角座標系	平面直角座標(19系)の系番号で記入する。	半角数字	2			
西側境界平面直角座標	輪郭線(図郭線)内の対象領域の最西端座標をY座標で記入する。(m)	半角数字 -(HYPHEN-MINUS)	11		2		

カテゴリー	項目名		記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
		東側境界平面直角座標	輪郭線（図郭線）内の対象領域の最東端座標を Y 座標で記入する。（m）	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
		北側境界平面直角座標	輪郭線（図郭線）内の対象領域の最北端座標を X 座標で記入する。（m）	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
		南側境界平面直角座標	輪郭線（図郭線）内の対象領域の最南端座標を X 座標で記入する。（m）	半角数字 - (HYPHEN-MINUS)	11		
測量情報 3	測量区分		本要領に規定する「測量区分」を記入する。	全角文字 半角英数字	32		
	測量細区分		本要領に規定する「測量細区分」を記入する。	全角文字 半角英数字	同上		
	測量記録フォルダパス名		測量記録のフォルダパス名を記入する。（SURVEY以下のフォルダ区切りは「/」で表す。）	半角英数字 大文字	64		
	測量成果フォルダパス名		測量成果のフォルダパス名を記入する。（SURVEY以下のフォルダ区切りは「/」で表す。）	半角英数字 大文字	64		4
	その他データフォルダパス名		各種証明書、説明書等のフォルダパス名を記入する。（SURVEY以下のフォルダ区切りは「/」で表す。）	半角英数字 大文字	64		4
	測量区域 No		場所情報に記された「測量区域番号」を記入する。（測量区域番号に記されたものの中から選択する。DTD 文法上改名）	半角数字	2		
	等級精度	等級	測量成果等の等級を表す記号(数字)を記入する。	半角数字	2		5
		地図情報レベル	測量成果等の地図情報レベルを記入する。	半角数字	32		
	画像種別		白黒、カラーの別を記入する。	半角数字	2		
	解像度		測量成果等の解像度を記入する。（単位：m）	半角数字	7		
	アナログデジタル区分		測量手法について、アナログ、デジタルの区分を記入する。	半角数字	1		
	新規修正区分		対象測量の新規測量か修正測量かの区分を記入する。	半角数字	1		
	面積		測量範囲の概略の面積を記入する。（単位：km <sup>2</sup> ）	半角数字	6		
	距離		測量延長距離の概数 単位：km	半角数字	6		
	点数		基準点の点数を記入する。（与点の数は除く）	半角数字	4		
モデル数		空中三角測量における、モデルの数を記入する	半角数字	4			
その他	受注者説明文		受注者側で報告書に付けるコメントを記入する。	全角文字 半角英数字	127		
	予備		その他予備事項があれば記入する。（複数記入可）	全角文字 半角英数字	127		
ソフトメーカー用 TAG		ソフトウェアメーカーが管理のために使用する。（複数記入可）	全角文字 半角英数字	64			

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字は、2文字で全角文字1文字に相当する。

【記入者】：電子媒体作成者が記入する項目

：電子媒体作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目

【必要度】：必須記入項目：条件付き必須記入項目（データが分かる場合は必ず記入する）

：任意記入項目

1：本測量業務の対象となった測量区域の数だけ繰り返して記入する。（例：3箇所が測量実施対象 3回繰り返す）

2：緯度経度、または平面直角座標のどちらかまたは双方を記入する。

3：本測量業務で行われた測量種類を「測量細区分」の単位（測量実施場所が異なる場合は別物とする）で記入し、細区分の数だけ繰り返して記入する。

4：当該測量細区分の成果が「測量成果」、「その他データ」サブフォルダに格納されている場合は必ず記入する。

5：等級、地図情報レベルのどちらかを必ず記入する。

【解説】

(1) 「助言番号」

公共測量の届出を行い、国土地理院、地方測量部等から発行された番号「助言番号」を記入する。ただし、該当しない場合は「99999999(8桁)」を記入する。

例：助言番号

H13D0003、H13C0052 等

また、文書番号から助言番号への記入方法は表 3-2 のとおりとする。

例：国地道公発第 226 号

平成 13 年 月 日

平成 13 年度の北海道地方測量部の助言番号

H13A0226

表3-2 略称記号と助言番号の対象

略称記号	文書番号	名 称	略称記号	文書番号	名 称
A	国地道公	北海道地方測量部	G	国地中公	中国地方測量部
B	国地東公	東北地方測量部	H	国地四公	四国地方測量部
C	国地関公	関東地方測量部	I	国地九公	九州地方測量部
D	国地北公	北陸地方測量部	J	国地沖公	沖 縄 支 所
E	国地部公	中部地方測量部	K	企指公	企画部測量指導課
F	国地近公	近畿地方測量部			

(2) 製品仕様書名または作業規程名

当該測量作業の基となった製品仕様書名または作業規程名を記入する。

例：製品仕様書名または作業規程名

香川県土地改良事業測量作業規程 (平成 14 年 5 月 22 日)

(3) 測量区域番号・測量区域名称

測量区域が複数にわたる場合、実際に測量を行った区域毎に区域番号を割当てるものとする。区域番号は「1」より開始する。

割当てられた測量区域毎に測量区域番号・測量区域名称及び区域情報について記入する。なお、測量区域名称には、地名(行政名：市町村名、地区名等、測量区域を特定できるもの)を記入する。

(4) 区域情報

区域情報については、「境界座標」、「平面直角座標」のいずれかを用いて記入する。業務内容によって、場所情報を記入できない場合は記入する必要はない。区域情報の記入にあたっては、上記 2 項目のうち「平面直角座標」による記入が最も望

ましい。

例：西側境界座標経度が「138度37分30秒」の場合

1383730

(5) 測量区分

測量区分の名称は、表 3-3 より選択して記入する。測量作業規程に規定する測量区分の分類とは異なるので注意すること。

表3-3 測量区分とサブフォルダ名の対応

測量区分名称	測量サブフォルダ名
基準点測量	KITEN
水準測量	SUIJUN
地形測量	CHIKEI
路線測量	ROSEN
河川測量	KASEN
用地測量	YOUCHI

(6) 測量細区分

測量細区分の名称は、下記の例に示すように細区分を示す英数字を付した名称を記入する。測量作業規程に規定する測量分類とは異なる(『2-2 測量フォルダ構成』を参照のこと)ので注意する。

測量細区分は、測量区域及び等級・精度で区分するもので、末尾の英数字は A~Z, 1~9 の順に使用することとして、該当する測量細区分サブフォルダ名の末尾英数字と一致させることが望ましい。

例 1：基準点測量で単独の測量細区分サブフォルダに成果を格納する場合

「基準点測量」と記入する。(測量細区分サブフォルダ名：KTN\_A)

基準点測量で複数の測量細区分サブフォルダに成果を格納する場合

「基準点測量 A」、「基準点測量 B」と記入する。

(測量細区分サブフォルダ名：KTN\_A、KTN\_B)

例 2：複数区域(A,B,C)および複数等級・精度(1,2級)が混在する場合、地区を優先とする

KTN\_A A地区の1級

KTN\_B A地区の2級

KTN\_C B地区の1級

KTN\_D B地区の2級

KTN\_E C地区の1級

KTN\_F C地区の2級

(7) 測量記録・測量成果・その他データフォルダパス名

測量成果が収められた測量記録フォルダ、測量成果フォルダ、及びその他データフォルダ以下のフォルダパス名を記入する。当該測量の成果が中間成果であって成果フォルダに格納されていない場合には記入しない。

記入方法は以下に従う。

- フォルダ階層表示は「/」で区切る。
- パスの書出しは「SURVEY」とする。
- 成果区分のサブフォルダのパス名は「DATA」とする。

例 1：水準測量の場合

SURVEY/SUIJUN/WORK/SJN\_A

例 2：地形測量の一連の測量作業によって最終的に DM データを作成し測量成果サブフォルダに格納した場合

SURVEY/CHIKEI/DATA

例 3：河川測量の縦断測量を行い、縦断図を測量成果サブフォルダに格納した場合

SURVEY/KASEN/DATA/WZYUO\_A

例 4：用地測量で測量機器検定証明書をその他データサブフォルダに格納した場合

SURVEY/YOUCHI/OTHR

(8) 「等級精度」

等級精度については、「等級」又は「地図情報レベル」のどちらか一方を必ず記入する。なお、「等級」および「地図情報レベル」のどちらも未確定である場合は、いずれかに「99」を記入する。

1) 「等級」

基準点測量、水準測量において表される等級については、表 3-4 に示すコード(半角数字 2 桁)を選択し、記入する。

表 3-4 等級コード一覧

基準点測量				水準測量			
測量レベル (基本測量)	コード	測量レベル (公共測量)	コード	測量レベル (基本測量)	コード	測量レベル (公共測量)	コード
電子基準点	10	-	-	1等水準	11	1級水準	21
1等基準点	11	1級基準点	21	2等水準	12	2級水準	22
2等基準点	12	2級基準点	22	3等水準	13	3級水準	23
3等基準点	13	3級基準点	23	-	-	4級水準	24
4等基準点	14	4級基準点	24	-	-	簡易水準	25

\*基本測量：基本測量とは、すべての測定の基礎となる測定で、国土地理院の行うものをいう。

\*公共測量：公共測量とは、基本測量以外の測定のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測定又は高度の精度を必要としない測定で、政令で定めるものを除き、測定に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するものをいう。

2) 「地図情報レベル」

測定成果の縮尺レベルを記入する。

例 1：1/2,500 地形図の場合

2500

例 2：1/12,500 空中写真撮影の場合

12500

例 3：地図情報レベルが混在（地形図 1/500、1/1,000）の場合

「測定情報」の単位で管理項目を 2 回繰り返し、「地図情報レベル」に「500」及び「1000」をそれぞれ別々に記入する。

(9) 画像種別

空中写真撮影について、白黒、カラーの別を表 3-5 に示すコード(半角数字 2 桁)を選択し、記入する。

表 3-5 画像種別コード一覧

画像種別	コード	画像種別	コード
白黒	1	カラー	2

(10) 解像度

デジタルオルソ等、測定成果の解像度を記入する。

- デジタルオルソ 25 cm の場合 0.25( m 単位で記入)
- DEM 25 m の場合 25 ( m 単位で記入)

(11) アナログデジタル区分

測量の方法について、アナログ(従来の測量方法)/デジタル(デジタル機器の利用)の区分を表 3-6 に示すコード(半角数字 2 桁)を選択し、記入する。

表 3-6 アナログデジタル区分コード一覧

区分	コード	区分	コード
アナログ	1	デジタル	2

(12) 新規修正区分

対象測量について、新規測量、修正測量の区分を表 3-7 に示すコード(半角数字 2 桁)を選択し、記入する。

表 3-7 新規修正区分コード一覧

区分	コード	区分	コード
新規測量	1	修正測量	2

例 1 : 測量作業規程における「修正測量」の場合

2

(13) 面積

平板測量、撮影、図化について、対象となった範囲の概略面積(実施数量)を記入する(単位:km<sup>2</sup>)。

(14) 距離

水準測量について、測量延長距離の概数を記入する(単位:km)。

(15) 点数

基準点測量について、当該基準点の点数を記入する。(与点の数は除く。)

(16) モデル数

空中三角測量における、モデルの数を記入する。

### 3-2 測量成果管理項目

成果物の電子媒体に格納する測量成果管理ファイル( SURV\_KTN.XML、SURV\_SJN.XML、SURV\_CHI.XML、SURV\_RSN.XML、SURV\_KSN.XML、SURV\_YCH.XML ) に記入する測量成果管理項目は、表 3-8 に示すとおりである。

表 3-8 測量成果管理項目

カテゴリー	項目名	記入内容	データ表現	文字数	記入者	必要度
測量成果情報 1	測量区分フォルダ名	「測量区分」のフォルダ名を記入する。	半角英数 大文字	8		
	測量成果区分フォルダ名	測量成果区別(測量記録、成果データ)のフォルダ名を記入する。	半角英数 大文字	8		
	測量細区分フォルダ名	「表 2-2」、「表 2-3」で定義されたフォルダ名を記入する。	半角英数 大文字	8		
	測量成果名称	測量成果の名称を記入する。 (例：精度管理表、観測手簿等)	全角文字 半角英数字	64		
	測量成果ファイル形式	測量成果ファイル形式を記入する。	半角英数字	12		
	測量成果レコードフォーマット	測量成果ファイルのレコードフォーマットの名称や説明を記入する。	全角文字 半角英数字	64		
	測量成果作成ソフトウェア名	測量成果ファイルを作成したソフトウェア名をバージョンを含めて記入する。	全角文字 半角英数字	64		
	ル成果情報ファイル	測量成果ファイル名	測量成果のファイル名を、拡張子を含めて記入する。	半角英数 大文字	12	
測量成果ファイル名副題		内容が分かる程度の副題を記入する	全角文字 半角英数字	64		
その他	受注者説明文	受注者側で報告書に付けるコメントを記入する。	全角文字 半角英数字	127		
	予備	その他予備事項があれば記入する。 (複数記入可)	全角文字 半角英数字	127		
	ソフトメーカー用 TAG	ソフトウェアメーカーが管理のために使用する。(複数記入可)	全角文字 半角英数字	64		

全角文字と半角英数字が混在している項目については、全角の文字数を示しており、半角英数字は、2文字で全角文字1文字に相当する。

- 【記入者】 : 電子媒体作成者が記入する項目  
: 電子媒体作成ソフト等が固定値を自動的に記入する項目
- 【必要度】 : 必須記入項目 : 条件付き必須記入項目(データが分かる場合は必ず記入する)  
: 任意記入項目

- 1 : 格納されている成果の種類(成果表、点の記、精度管理表、...)の数だけ繰り返し記入する。  
2 : 成果ファイル情報については、成果の数だけ繰り返し記入する。

【解説】

(1) 測量区分フォルダ名

「測量区分」のフォルダ名を表 3-9 より選択して記入する。

表3-9 測量区分フォルダ名称一覧

測量区分	フォルダ名称
基準点測量	KITEN
水準測量	SUIJUN
地形測量	CHIKEI
路線測量	ROSEN
河川測量	KASEN
用地測量	YOUCHI

(2) 測量成果区分フォルダ名

測量作業の途中段階である測量記録(精度管理表、標定点配置図等)と、最終的な測量成果(成果表、DM データファイル等)、及びその他データに分類して格納するためのサブフォルダ名を記入する。

- 測量記録.....「WORK」
- 測量成果.....「DATA」
- その他データ.....「OTHR」

(3) 測量細区分フォルダ名

測量細区分名称は、表 2-2 に示すように基準点測量又は水準測量における成果の等級分け格納を行った場合と、地形測量における測量記録の種類分け(作業工程別)による分割格納を行った際の「測量記録」格納フォルダの区分された「格納領域」であるサブフォルダ名を記入する。

また、応用測量(路線測量、河川測量、用地測量)の場合においても表 2-3 に示すように、「測量記録」と「測量成果」の格納フォルダの区分された「格納領域」であるサブフォルダ名を記入する。

(4) 測量成果名称

表 4-1、表 4-2、表 4-3、表 4-4、表 4-5 に従い、測量成果の名称を記入する。

(例:精度管理表、観測手簿、点の記等)

(5) 測量成果ファイル形式・測量成果レコードフォーマット

測量成果ファイル形式を記入する。また、測量成果レコードフォーマットの名称または準拠した仕様等の説明を記入する。(例 1 参照)

『測量成果ファイル形式』:「PDF」「TXT」「DM」「XML」「JPG」「DOC」等通常はファイルの拡張子を記入する。

『測量成果レコードフォーマット』:特に説明を要するものについては、必ず記入する。なお、市販の広く流通したファイル形式のものについては省略する。

例 1: 測量作業規程

例 2: カンマ区切りの TXT 形式

例 3: ワードファイル仕様の TXT 形式

(6) 測量成果ファイル名

ファイル命名規則に従って付けた成果のファイル名を記入する。(拡張子含む)

(7) 測量成果ファイル名副題

測量成果について、利用上副題をつけて管理することが望ましいものは成果の内容がわかるように記述を行う。具体的内容は受発注者間の協議により定める。

例: 地区精度管理表

## 4 ファイル形式

ファイル形式は、以下のとおりとする。

- 業務管理ファイルおよび各成果管理ファイル

業務管理ファイル、測量情報管理ファイル、及び測量成果管理ファイルのファイル形式は XML 形式とする。

- 測量成果等

測量成果等のデータファイルの形式は「4-1 基準点測量成果ファイル」「4-2 地形測量成果ファイル」「4-3 応用測量成果ファイル」に示すとおりとする。

- スタイルシート

各管理ファイルのスタイルシートの作成は任意とするが、作成する場合は XSL に準じる。

### 【解説】

- (1) 本要領「2 フォルダ構成」解説に示したように、業務管理ファイル、測量情報管理ファイル、及び測量成果管理ファイルのファイル形式は XML 形式とする。
- (2) 測量成果等のファイル形式は、それぞれ、「4-1 基準点測量成果ファイル」においては『表 4-1 ファイル形式(基準点測量成果)』に、「4-2 地形測量成果ファイル」においては『表 4-2 ファイル形式(地形測量成果)』に、「4-3 応用測量成果ファイル」においては『表 4-3 ファイル形式(路線測量成果)』『表 4-4 ファイル形式(河川測量成果)』及び『表 4-5 ファイル形式(用地測量成果)』に示される形式で納品する。
- (3) 各管理ファイルの閲覧性を高めるため、スタイルシートを用いてもよいが、XSL に準じて作成する。スタイルシートを作成した場合は、各管理ファイルと同じ場所に格納する。

#### 4-1 基準点測量成果ファイル

基準点測量の成果は、表 4-1 に示されるファイルの形式によって成果ファイルを作成するものとする。具体的な方法は運用基準によるものとする。

表4-1 ファイル形式(基準点測量成果)

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
基準点測量	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	基準点網図	PDF 又は CAD データ	CAD データは原則として「SFC 形式」又は「DWG 形式」とする
	平均図	PDF 又は CAD データ	
	観測図	PDF 又は CAD データ	
	観測手簿	PDF	-
	観測手簿(数値データ)	-	提出を必要としない
	観測記簿	PDF 又は TXT	-
	計算簿	PDF	-
	点の記	PDF	-
	点の記(数値データ)	-	提出を必要としない
	建標承諾書	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
	点検測量簿	PDF	-
	埋標手簿	PDF	-
	測量標の地上写真	PDF	-
	測量標設置位置通知書	(対象外)	-
	基準点現況調査報告書	PDF	-
水準測量	観測成果表	PDF	-
	観測成果表(数値データ)	TXT	-
	平均成果表	PDF	-
	平均成果表(数値データ)	TXT	-
	水準路線図	PDF 又は CAD データ	CAD データは原則として「SFC 形式」又は「DWG 形式」とする
	平均図	PDF	-

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
水準測量	観測手簿	PDF	-
	観測手簿(数値データ)	-	提出を必要としない
	計算簿	PDF	-
	点の記	PDF	-
	点の記(数値データ)	-	提出を必要としない
	建標承諾書	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
	点検測量簿	PDF	-
	測量標の地上写真	PDF	-
	測量標設置位置通知書	(対象外)	-
	基準点現況調査報告書	PDF	-
その他	測量機器検定証明書	PDF	-
	GPS 観測スケジュール表	PDF	-
	衛星配置図	PDF	-
	ファイル説明書	PDF	-

注)表 4-1 に示される成果のうち、「対象外」と表記されている成果については、原則として電子納品の対象外として従来どおりの納品を行う。これらの成果を電子納品する場合は、受発注者間の協議により電子納品を行うこととする。また、ファイル形式、ファイル命名規則についても受発注者間の協議とする。

#### 【運用基準】

##### (基準点測量)

- (1) 成果表については、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。TXT 形式は付属資料 3 を参照とする。  
PDF 形式の成果表は、1 成果 1 ファイルの成果単位で作成する。  
成果表数値データは、等級種別等適当な単位にまとめてファイルを作成する。
- (2) 基準点網図・平均図・観測図は、PDF 形式又は CAD データで納品する。CAD データの場合は、原則として SXF(SFC)形式又は DWG 形式(2002 以前のバージョン)とする。なおファイルは、図単位または図の種別単位で作成する。
- (3) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。オリジナル数値データを納品する必要は無い。ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数の多い PDF ファイルについては利用の便を考え 100 枚程度に分割してファイルを作成する。
- (4) 観測記簿は、PDF 形式又は TXT 形式で納品する。オリジナル数値データを納品する必要は無い。なお、ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまと

めて作成する。

- (5) 計算簿は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (6) 点の記は、PDF 形式で納品する。**オリジナル数値データを納品する必要は無い。**  
PDF 形式の点の記は、1 成果 1 ファイルの成果単位で作成する。
- (7) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、種別単位に作成する。
- (8) 点検測量簿、埋標手簿及び基準点現況調査報告書は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (9) 測量標の地上写真は、**PDF 形式で納品する。**
- (10) 表 4-1 に記載されていない測量記録、資料については、「その他データ」サブフォルダに格納することとして、そのファイル形式等は受発注者間の協議により定める。

#### (水準測量)

- (1) 成果表については、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。TXT 形式は付属資料 3 を参照とする。成果表及び成果表数値データについては、適当な単位でまとめてファイルを作成する。
- (2) 水準路線図、平均図は、PDF 形式又は CAD データで納品する。CAD データの場合、原則として SXF(SFC)形式又は DWG 形式(2002 以前のバージョン)とする。  
なお、ファイルは、図単位で作成する。
- (3) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。**オリジナル数値データを納品する必要は無い。**  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (4) 計算簿は PDF 形式とする。ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (5) 点の記は、PDF 形式で納品する。**オリジナル数値データを納品する必要は無い。**  
PDF 形式の点の記は、1 成果 1 ファイルの成果単位で作成する。
- (6) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、種別単位に作成する。
- (7) 点検測量簿及び基準点現況調査報告書は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (8) 測量標の地上写真は、**PDF 形式で納品する。**

#### (その他)

- (1) 機器検定証明書、ファイル説明書は、PDF 形式で納品する。

- (2) 表 4-1 に記載されていない測量記録、資料については、「その他データ」サブフォルダに格納することとして、そのファイル形式等は受発注者間の協議により定める。

(共通事項)

- (1) オリジナルファイル、拡張したファイル等では、必要に応じてファイル形式、レコードフォーマット等について説明したファイル説明文書の電子ファイルを作成し、「その他データ」サブフォルダに格納して納品する。
- (2) TXT 形式のファイルの拡張子は「TXT」とする。
- (3) 農林水産省では基準点、水準測量成果を拡張 DM データで納品する場合があるが、香川県では採用していない。  
「拡張 DM」とは、「測量作業規程」で定められている数値地形測量を対象とした DM データファイル仕様(以下、「現行 DM」と言う)について、デジタルマッピング取得分類基準を明確にし、かつ、応用測量成果等を含める形で拡張したデータファイル仕様である。「拡張 DM」は「現行 DM」を包含するものであり、「拡張 DM」は「現行 DM」の空領域を利用し拡張を行っており、ファイル仕様の変更を伴っていない。詳細については、「拡張デジタルマッピング実装規約(案)」(国土地理院技術資料)を参照のこと。
- (4) 基準点測量成果を CAD データで納品する場合は、電子化図面データの作成要領(案)に従いファイルを作成する。

## 4-2 地形測量成果ファイル

地形測量の成果は、表 4-2 に示されるファイルの形式によって成果ファイルを作成するものとする。具体的な方法は運用基準によるものとする。

表4-2 ファイル形式(地形測量成果)

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
平板測量	地形図原図	(対象外)	-
	複製用ポジ原図(第二原図)	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
TS 地形測量	DM データファイル	CAD データ	原則として「SFC 形式」又は「DWG 形式」とする。これにより難しい場合は「運用基準」参照のこと
	DM データインデックスファイル	拡張 DM	DM データの場合で拡張子は「運用基準」参照のこと
	DM データファイル説明書	PDF	DM データの場合
	地形図原図	(対象外)	-
	複製用ポジ原図(第二原図)	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (標定点設置)	標定点成果表	TXT	-
	標定点配置図・水準路線図	PDF	-
	標定点測量簿・同明細簿等	PDF	基準点測量の形式を適用
	標定点表示空中写真	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (対空標識設置)	対空標識点明細表	PDF	-
	偏心要素測定簿	(対象外)	-
	偏心計算簿	(対象外)	-
	対空標識点表示密着空中写真	(対象外)	-
	対空標識点一覧図	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (撮影)	ネガフィルム	(対象外)	-
	密着印画	(対象外)	-
	標定図	拡張 DM または PDF	-
	縮小標定図ポジフィルム	(対象外)	-
	撮影記録	PDF	-
	精度管理表	PDF	-

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
空中写真測量 (刺針)	刺針点明細表	(対象外)	-
	偏心要素測定簿	(対象外)	-
	偏心計算簿	(対象外)	-
	刺針点表示密着空中写真	(対象外)	-
	刺針点一覧図	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (空中三角測量)	空中三角測量成果表	TXT	-
	空中三角測量実施一覧図	PDF 又は CAD データ	CAD データの場合、原則として「SFC形式」又は「DWG形式」とする
	パスポイント・タイポイント表示密着ポジフィルム	(対象外)	-
	パスポイント・タイポイント表示密着空中写真	(対象外)	-
	基準点残差表	TXT	-
	座標測定簿	TXT	-
	計算簿	TXT	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (現地調査)	現地調査空中写真	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (図化)	図化素図	(対象外)	-
	基準点資料図	(対象外)	-
	標定記録簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (地形補備測量)	地形補備測量図	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (編集)	編集素図	(対象外)	-
	注記資料図	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (現地補測) (補測編集)	現地補測の結果を整理した 藍焼図及び編集素図	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
空中写真測量 (地形図原図作成)	地形図原図	(対象外)	-
	複製用ポジ原図(第二原図)	(対象外)	-
	地形図原図の藍焼図	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
修正測量	地形図修正原図	(対象外)	-
	複製用ポジ原図(第二原図)	(対象外)	-
	地形図修正原図の藍焼図等	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
写真図作成	複写ネガフィルム	(対象外)	-
	複写網ポジフィルム	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
既成図数値化	DM データファイル	拡張 DM	-
	DM データファイル説明書	拡張 DM	-
	DM データインデックスファイル	拡張 DM	-
	出力図	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
数値地形図修正	地形図修正原図	(対象外)	
	DM データファイル	拡張 DM	
	DM データインデックスファイル	拡張 DM	
	DM データファイル説明書	PDF	
	精度管理表	PDF	
地図編集	編集原図	(対象外)	-
	注記資料図	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
デジタルマッピング	DM データファイル	CAD データ	原則として「SFC 形式」又は「DWG 形式」とする。これにより難しい場合は「運用基準」参照のこと
	DM データインデックスファイル	拡張 DM	DM データの場合で拡張子は「運用基準」参照のこと
	DM データファイル説明書	PDF	DM データの場合
	地形図原図	(対象外)	-
	複製用ポジ原図(第二原図)	(対象外)	-
	精度管理表	PDF	-
デジタルオルソ	数値写真	(対象外)	-
	数値地形モデル	拡張 DM	-
	正射投影画像	(対象外)	-
	モザイク画像	(対象外)	-
	デジタルオルソデータファイル	TIF	-
	位置情報ファイル	TXT	ワールドファイル仕様拡張子は「運用基準」参照のこと
	精度管理表	PDF	-
その他地形測量			-
その他	測量機器検定証明書	PDF	-
	ファイル説明書	PDF	-

注) 表 4-2 に示される成果のうち、「対象外」と表記されている成果については、原則として電子納品の対象外として従来どおりの納品を行う。これらの成果を電子納品する場合は、受発注者間の協議により電子納品を行うこととする。また、ファイル形式、ファイル命名規則についても、受発注者間の協議とする。

#### 【運用基準】

##### 平板測量

- (1) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

##### TS 地形測量

- (1) TS 地形測量成果は CAD データで納品する。この場合、原則として「SXF(SFC)形式」又は「DWG 形式(2002 以前のバージョン)」とする。また、これにより難しい場合は受発注者間の協議により、「SIMA 形式」「拡張 DM 形式」「DXF 形式」でも可とするが、この場合「測量」「設計」へのフェーズ間で引渡しが可能であることに留意すること。優先順位は「SFC」「DWG」……「SIMA」「拡張 DM」「DXF」とする。
- (2) CAD データの場合、ファイルサイズが大きくなる場合があるので注意が必要である。
- (3) 上記(1)で拡張 DM による納品とする場合、DM データファイルおよびインデックスファイルの拡張子は受発注者間の協議により定める。特に定めがない場合 DM データファイルは「DM」、インデックスファイルは「DMI」とする。
- (4) 上記(1)で拡張 DM による納品とする場合、DM データファイル説明書については、PDF 形式で納品する。

##### 空中写真測量

###### (標定点設置)

- (1) 標定点成果表については、TXT 形式で納品する。標定点成果表は、基準点測量、水準測量等の測量種別単位に 1 ファイルにまとめて作成する。
- (2) 標定点配置図、水準路線図、標定点測量簿、同明細簿及び精度管理表については、PDF 形式で納品する。
- (3) 標定点配置図及び水準路線図については、元図の縮尺に準じて電子化する。
- (4) 標定点配置図、水準路線図及び標定点測量明細簿成果の解像度は、必要な地図、記載事項等が明瞭によくわかるように 200 dpi 以上とする。なお、受発注者間の協議によりその他の解像度を用いることもできる。標定点配置図及び水準路線図については、それぞれ図単位で 1 ファイルに作成する。
- (5) 標定点配置図、水準路線図及び対空標識点一覧図等を一図葉に併記した場合は、それぞれのファイルに格納する。
- (6) 標定点配置図、水準路線図等のファイルは、測量区域単位で作成するが、当図

の大きさがスキャナの走査範囲より大きい場合は適宜分割して作成する。その場合も元図の縮尺に準じて電子化する。

ファイルは、図単位で作成するものとするが、複数のファイルに分割する場合は、ファイル画面の上部にインデックス(位置関係説明図)を入れる。

- (7) 標定点測量簿及び同明細簿については、それぞれ当該簿の一式を1ファイルとする。

#### (対空標識設置)

- (1) 対空標識点明細票、対空標識点一覧図及び精度管理表については、PDF形式で納品する。
- (2) 対空標識点明細票及び対空標識点一覧図の解像度は、地図、空中写真及び記載事項等が明瞭によくわかるように200 dpi以上とする。なお、受発注者間の協議によりその他の解像度を用いることもできる。対空標識点一覧図については、元図の縮尺に準じて電子化する。
- (3) 対空標識点一覧図のファイルは、測量区域単位で作成するが、当図の大きさがスキャナの走査範囲より大きい場合は適宜分割して作成する。その場合も元図の縮尺に準じて電子化する。

ファイルは、図単位で作成するものとするが、複数のファイルに分割する場合は、ファイル画面の上部にインデックス(位置関係説明図)を入れる。

#### (撮影)

- (1) 標定図については、拡張DM形式又はPDF形式で納品する。
- (2) PDF形式での標定図については、元図の縮尺に準じて電子化することとし、解像度は記載事項等が明瞭によくわかるように200 dpi以上とする。なお、受発注者間の協議によりその他の解像度を用いることもできる。
- (3) 標定図のファイルは、測量区域単位で作成するが、当図の大きさがスキャナの走査範囲より大きい場合は適宜分割して作成する。その場合も元図の縮尺に準じて電子化する。

ファイルは、図単位で作成するものとするが、複数のファイルに分割する場合は、ファイル画面の上部にインデックス(位置関係説明図)を入れる。

- (4) 撮影記録については、PDF形式で納品する。ファイルは、撮影地区単位で1ファイルとする。
- (5) 精度管理表については、PDF形式で納品する。

#### (刺針)

- (1) 刺針点一覧図及び精度管理表については、PDF形式で納品する。
- (2) 刺針点一覧図については、元図の縮尺に準じて電子化する。刺針点一覧図の解

像度は、必要な地図、記載事項等が明瞭によくわかるように 200 dpi 以上とする。なお、受発注者間の協議によりその他の解像度を用いることもできる。

- (3) 刺針点一覧図のファイルは、測量区域単位で作成するが、当図の大きさがスキヤナの走査範囲より大きい場合は適宜分割して作成する。その場合も元図の縮尺に準じて電子化する。

ファイルは、図単位で作成するものとするが、複数のファイルに分割する場合は、ファイル画面の上部にインデックス(位置関係説明図)を入れる。

#### (空中三角測量)

- (1) 空中三角測量成果表、基準点残差表、座標測定簿及び計算簿については、TXT 形式で納品する。ファイルはそれぞれ 1 ファイルとする。
- (2) 空中三角測量実施一覧図については、PDF 形式又は CAD データで納品する。CAD データの場合は、原則として SXF(SFC)形式又は DWG 形式(2002 以前のバージョン)とする。
- (3) PDF 形式での空中三角測量実施一覧図は元図の縮尺に準じて電子化を行うこととし、解像度は、必要な地図、記載事項等が明瞭によくわかるように 200 dpi 以上とする。なお、受発注者間の協議によりその他の解像度を用いることもできる。
- (4) 空中三角測量実施一覧図のファイルは、測量区域単位で作成するが、当図の大きさがスキヤナの走査範囲より大きい場合は適宜分割して作成する。その場合も元図の縮尺に準じて電子化する。  
ファイルは、図単位で作成するものとするが、複数のファイルに分割する場合は、ファイル画面の上部にインデックス(位置関係説明図)を入れる。
- (5) 精度管理表については PDF 形式で納品する。

#### (現地調査)

- (1) 現地調査空中写真の納品方法については、受発注者間の協議により決めることとする。
- (2) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### (図化)

- (1) 標定記録簿及び精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### (地形補備測量)

- (1) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### (編集)

- (1) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### (現地補測)

- (1) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### (地形図原図作成)

- (1) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### 修正測量

- (1) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### 写真図作成

- (1) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### 地図編集

- (1) 精度管理表については、PDF 形式で納品する。

#### デジタルマッピング

- (1) DM データファイルは、CAD データで納品する。この場合、原則として「SXF(SFC)形式」又は「DWG 形式(2002 以前のバージョン)」とする。また、これにより難しい場合は受発注者間の協議により、「SIMA 形式」「拡張 DM 形式」「DXF 形式」でも可とするが、この場合「測量」「設計」へのフェーズ間で引渡しが可能であることに留意すること。優先順位は「SFC」「DWG」……「SIMA」「拡張 DM」「DXF」とする。
- (2) CAD データの場合、ファイルサイズが大きくなる場合があるので注意が必要である。
- (3) 上記(1)で拡張 DM による納品とする場合、DM データファイルおよびインデックスファイルの拡張子は受発注者間の協議により定める。特に定めがない場合 DM データファイルは「DM」、インデックスファイルは「DMI」とする。
- (4) 上記(1)で拡張 DM による納品とする場合、DM データファイル説明書については、PDF 形式で納品する。

#### デジタルオルソ

- (1) デジタルオルソは、「デジタルオルソ作成の公共測量作業マニュアル(案)」で定められた仕様で作成する。
- (2) 数値地形モデルは拡張 DM 形式で納品する。
- (3) デジタルオルソデータファイルは TIFF 形式で納品する。画像圧縮を行う場

合にはロスレス圧縮を行うこと。

- (4) 位置情報ファイルは、ワールドファイル仕様の TXT 形式で納品する。拡張子は「TIFFW」を省略した「TFW」とする。
- (5) 精度管理表は PDF 形式で納品する。

(その他)

- (1) 機器検定証明書、ファイル説明書は、PDF 形式で納品する。
- (2) 表 4-2 に記載されていない測量記録、資料については、「その他データ」サブフォルダに格納することとして、そのファイル形式等は受発注者間の協議により定める。

(共通事項)

- (1) オリジナルファイル、拡張したファイル等では、必要に応じてファイル形式、レコードフォーマット等について説明したファイル説明文書の電子ファイルを作成し、「その他データ」サブフォルダに格納して納品する。
- (2) TXT 形式のファイルの拡張子は「TXT」とする。
- (3) 地形測量成果を拡張 DM データで納品する場合は、「拡張デジタルマッピング実装規約(案)」で定められた仕様で作成する。  
「拡張 DM」とは、「測量作業規程」で定められている数値地形測量を対象とした DM データファイル仕様(以下、「現行 DM」と言う)について、デジタルマッピング取得分類基準を明確にし、かつ、応用測量成果等を含める形で拡張したデータファイル仕様である。「拡張 DM」は「現行 DM」を包含するものであり、「拡張 DM」は「現行 DM」の空領域を利用し拡張を行っており、ファイル仕様の変更を伴っていない。詳細については、「拡張デジタルマッピング実装規約(案)」(国土地理院技術資料)を参照のこと。
- (4) 地形測量成果を CAD データで納品する場合は、電子化図面データの作成要領(案)に従いファイルを作成する。
- (5) 「拡張 DM」については、対応するソフトの普及状況を勘案し、「測量」「設計」フェーズで地形図の作成が可能と判断される場合に採用する。

### 4-3 応用測量成果ファイル

応用測量の成果は、表 4-3、表 4-4、表 4-5 に示されるファイルの形式によって成果ファイルを作成するものとする。具体的な方法は運用基準によるものとする。

表4-3 ファイル形式(路線測量成果)

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
線形決定	線形図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	計算簿	PDF	-
条件点の観測	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	観測手簿	PDF	-
	計算簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
IP 設置測量	計算簿	PDF	-
	点の記	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
中心線測量	線形地形図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	引照点図	PDF	-
	計算簿	PDF	-
	計算簿(数値データ)	TXT	-
	点の記	PDF	主要点のみ
	精度管理表	PDF	-
仮 BM 設置測量	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	水準路線図	PDF	-
	平均図	PDF	-
	観測手簿	PDF	-
	点の記	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
縦断測量	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	縦断面図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
横断測量	横断面図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
詳細測量	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	詳細平面図	CAD データ	「SFC」+ 別添付(原則「DWG」)
	縦横断面図	CAD データ	「SFC」+ 別添付(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
用地幅杭設置 測量	杭打図	CAD データ	「SFC」+ 別添付(原則「DWG」)
	計算簿	PDF	-
	計算簿(数値データ)	TXT	-
	精度管理表	PDF	-
その他	測量機器検定証明書	PDF	-
	点検測量簿	PDF	-
	ファイル説明書	PDF	-

注) 応用測量では、農林水産省で採用されている拡張 DM 形式は採用しない。今後の拡張 DM 対応ソフトの普及状況により、フェーズ間相互利用の可能性を検討する。

表 4-3 に示される成果のうち、「対象外」と表記されている成果については、原則として電子納品の対象外として従来どおりの納品を行う。これらの成果を電子納品する場合は、受発注者間の協議により電子納品を行うこととする。また、ファイル形式、ファイル命名規則についても受発注者間の協議とする。

#### 【運用基準】

##### (線形決定)

- (1) 線形図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 計算簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。

##### (条件点の観測)

- (1) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (2) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (3) 計算簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。

- (4) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に作成する。

( IP 設置測量 )

- (1) 計算簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (2) 点の記は、PDF 形式で納品する。PDF 形式の点の記は、1 成果 1 ファイルの成果単位で作成する。
- (3) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に作成する。

( 中心線測量 )

- (1) 線形地形図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 引照点図は PDF 形式で納品する。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (3) 計算簿は、PDF 形式で納品する。オリジナル数値データを納品する必要は無い。ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて整理する。
- (4) 点の記(主要点のみ)は、PDF 形式で納品する。PDF 形式の点の記は、1 成果 1 ファイルの成果単位で作成する。
- (5) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは、種別単位に整理する。

( 仮 BM 設置測量 )

- (1) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (2) 水準路線図、平均図を作成した場合は、PDF 形式で納品する。数値データ又は CAD データによる納品は行わない。なお、ファイルは、図単位で作成する。
- (3) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (4) 点の記は、PDF 形式で納品する。PDF 形式の点の記は、1 成果 1 ファイルの成果単位で作成する。
- (5) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは、種別単位に整理する。

( 縦断測量 )

- (1) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (2) 縦断面図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の

2つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。

- (3) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (4) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは、種別単位に整理する。

#### ( 横断測量 )

- (1) 横断面図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (3) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に作成する。

#### ( 詳細測量 )

- (1) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (2) 詳細平面図及び縦横断面図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (3) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (4) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に作成する。

#### ( 用地幅杭設置測量 )

- (1) 杭打図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議によ

り定める。

- (2) 計算簿は、PDF 形式で納品する。**オリジナル数値データを納品する必要は無い。**  
ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (3) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に作成する。

(その他)

- (1) 機器検定証明書、ファイル説明書は、PDF 形式で納品する。
- (2) 点検測量簿は PDF 形式で納品する。  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (3) 表 4-3 に記載されていない測量記録、資料については、「その他データ」サブフォルダに格納することとして、そのファイル形式等は受発注者間の協議により定める。

(共通事項)

- (1) オリジナルファイル、拡張したファイル等では、必要に応じてファイル形式、レコードフォーマット等について説明したファイル説明文書の電子ファイルを作成し、「その他データ」サブフォルダに格納して納品する。
- (2) TXT 形式のファイルの拡張子は「TXT」とする。
- (3) **農林水産省では応用測量成果を拡張 DM データで納品する場合があるが、香川県では採用していない。**  
「拡張 DM」とは、「測量作業規程」で定められている数値地形測量を対象とした DM データファイル仕様(以下、「現行 DM」と言う)について、デジタルマッピング取得分類基準を明確にし、かつ、応用測量成果等を含める形で拡張したデータファイル仕様である。「拡張 DM」は「現行 DM」を包含するものであり、「拡張 DM」は「現行 DM」の空領域を利用し拡張を行っており、ファイル仕様の変更を伴っていない。詳細については、「拡張デジタルマッピング実装規約(案)」(国土地理院技術資料)を参照のこと。
- (4) 応用測量成果を CAD データで納品する場合は、電子化図面データの作成要領(案)に従いファイルを作成する。

表4-4 ファイル形式(河川測量成果)

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
河川測点設置 測量	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	点の記	PDF	-
	観測手簿	PDF	-
	観測手簿(数値データ)	-	提出を必要としない
	計算簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
縦断測量	測量成果整理表	PDF	-
	測量成果(数値データ)	TXT	-
	縦断面図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
横断測量	測量成果整理表	PDF	-
	測量成果(数値データ)	TXT	-
	横断面図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
深浅測量	横断面図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	記録紙	対象外	-
	観測手簿	PDF	-
	縦断面図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	等高・等深線図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
法線測量	線形図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
	計算簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
海浜測量	等高・等深線図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
	観測手簿(数値データ)	-	提出を必要としない
	計算簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
汀線測量	汀線図	CAD データ	「SFC」+ 別添(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
	観測手簿(数値データ)	-	提出を必要としない
	計算簿	PDF	-
その他	測量機器検定証明書	PDF	-
	点検測量簿	PDF	-
	ファイル説明書	PDF	-

注) 応用測量では、農林水産省で採用されている拡張 DM 形式は採用しない。今後の拡張 DM 対応ソフトの普及状況により、フェーズ間相互利用の可能性を検討する。

表 4-4 に示される成果のうち、「対象外」と表記されている成果については、原則として電子納品の対象外として従来どおりの納品を行う。これらの成果を電子納品する場合は、受発注者間の協議により電子納品を行うこととする。また、ファイル形式、ファイル命名規則についても受発注者間の協議とする。

#### 【運用基準】

##### (河川測点設置測量)

- (1) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (2) 点の記は、PDF 形式で納品する。オリジナル数値データを提出する必要は無い。
- (3) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。オリジナル数値データを提出する必要は無い。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (4) 計算簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (5) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に作成する。

##### (縦断測量)

- (1) 縦断測量成果整理表は、PDF 形式で納品する。当該数値データを提出する必要は無い。成果整理表ファイルは、種別単位にまとめて作成する。枚数の多い PDF ファイルは、100 枚程度毎にファイルを分割して整理する。
- (2) 縦断面図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (3) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (4) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に整理する。

##### (横断測量)

- (1) 横断測量成果整理表は、PDF 形式で納品する。当該数値データを提出する必要は無い。成果整理表ファイルは、種別単位にまとめて作成する。枚数の多い PDF ファイルは、100 枚程度毎にファイルを分割して整理する。
- (2) 横断面図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の

2つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG形式」とするが、「DXF形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。

- (3) 観測手簿は、PDF形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1ファイルが100枚程度になるように分割して整理する。
- (4) 精度管理表は、PDF形式で納品する。ファイルは、種別単位に整理する。
- (5) このほか、構造物周辺の縦横断測量を行った場合の成果の電子化は、縦断測量及び横断測量の場合に準じて行うこととし、測線位置平面図を作成する場合はPDF形式で納品する。構造物周辺の縦横断測量の成果については、これ以外の縦横断測量と区別しやすいようにファイル名を付けたり(縦横断測量での同種の成果がA3及びA4であればA5を付与するなど)、ファイル副題に明示するなど、その納品方法については受発注者間の協議により定める。

#### (深浅測量)

- (1) 横断面図、縦断面図はCADデータで納品する。この場合「SFC形式」とオリジナル形式の2つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG形式」とするが、「DXF形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 等高・等深線図はCADデータで納品する。この場合「SFC形式」とオリジナル形式の2つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG形式」とするが、「DXF形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (3) 観測手簿は、PDF形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1ファイルが100枚程度になるように分割して整理する。
- (4) ダム湖の深浅測量成果についても、本要領に従い、電子成果物を作成する。

#### (法線測量)

- (1) 線形図はCADデータで納品する。この場合「SFC形式」とオリジナル形式の2つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG形式」とするが、「DXF形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。

- (2) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (3) 計算簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (4) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に作成する。

#### (海浜測量)

- (1) 等高・等深線図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。オリジナル数値データを提出する必要はない。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (3) 計算簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (4) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。ファイルは種別単位に作成する。

#### (汀線測量)

- (1) 汀線図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。また、受発注者間の協議により PDF 形式に加えてオリジナル数値データ形式で納品することができる。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。

#### (その他)

- (1) 測量機器検定証明書、ファイル説明書は、PDF 形式で納品する。
- (2) 点検測量簿は PDF 形式で納品する。  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (3) 表 4-4 に記載されていない測量記録、資料については、「その他データ」サブフォルダに格納することとして、そのファイル形式等は受発注者間の協議により

定める。

(共通事項)

- (1) オリジナルファイル、拡張したファイル等では、必要に応じてファイル形式、レコードフォーマット等について説明したファイル説明文書の電子ファイルを作成し、「その他データ」サブフォルダに格納して納品する。
- (2) TXT 形式のファイルの拡張子は「TXT」とする。
- (3) 農林水産省では応用測量成果を拡張 DM データで納品する場合があるが、香川県では採用していない。  
「拡張 DM」とは、「測量作業規程」で定められている数値地形測量を対象とした DM データファイル仕様(以下、「現行 DM」と言う)について、デジタルマッピング取得分類基準を明確にし、かつ、応用測量成果等を含める形で拡張したデータファイル仕様である。「拡張 DM」は「現行 DM」を包含するものであり、「拡張 DM」は「現行 DM」の空領域を利用し拡張を行っており、ファイル仕様の変更を伴っていない。詳細については、「拡張デジタルマッピング実装規約(案)」(国土地理院技術資料)を参照のこと。
- (4) 応用測量成果を CAD データで納品する場合は、電子化図面データの作成要領(案)に従いファイルを作成する。

表4-5 ファイル形式(用地測量成果)

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
資料調査	公図等転写図	(対象外)	-
	公図等転写連続図	CAD データ	「SFC」+ 拡張子(原則「DWG」)
	土地基本調査書	PDF	-
	建物登記簿調査表	PDF	-
	権利者調査表	PDF	-
復元測量	復元箇所位置図	CAD データ	「SFC」+ 拡張子(原則「DWG」)
	観測手簿	PDF	-
境界確認	土地境界立会確認書	PDF	-
境界測量	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	観測手簿	PDF	-
	観測手簿(数値データ)	-	提出の必要は無い
	測量計算簿等	PDF	-
補助基準点の設置	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	基準点網図	CAD データ	「SFC」+ 拡張子(原則「DWG」)

測量作業規程による分類		ファイル形式	備考
測量細分類	成果等の名称		
	観測手簿	PDF	-
	観測手簿(数値データ)	-	提出の必要は無い
	計算簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
用地境界仮杭設置	設置箇所位置図	CAD データ	「SFC」+ 別添付(原則「DWG」)
	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	計算簿	PDF	-
	精度管理表	PDF	-
用地境界杭設置	設置箇所位置図	CAD データ	「SFC」+ 別添付(原則「DWG」)
	成果表	PDF	-
	成果表(数値データ)	TXT	-
	計算簿	PDF	-
境界点間測量	精度管理表	PDF	-
	精度管理図	PDF	-
面積計算	面積計算書	PDF	-
	面積計算書(数値データ)	TXT	-
用地実測図等の作成	用地実測図原図	(対象外)	-
	用地実測データ	CAD 又は TXT	運用基準参照
	用地平面図	(対象外)	-
	用地平面データ	CAD 又は TXT	運用基準参照
	精度管理表	PDF	-
その他	測量機器検定証明書	PDF	-
	点検測量簿	PDF	-
	ファイル説明書	PDF	-

注) 応用測量では、農林水産省で採用されている拡張 DM 形式は採用しない。今後の拡張 DM 対応ソフトの普及状況により、フェーズ間相互利用の可能性を検討する。

表 4-5 に示される成果のうち、「対象外」と表記されている成果については、原則として電子納品の対象外として従来どおりの納品を行う。これらの成果を電子納品する場合は、受発注者間の協議により電子納品を行うこととする。また、ファイル形式、ファイル命名規則についても、受発注者間の協議とする。

## 【運用基準】

### (資料調査)

- (1) 公図等転写連続図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 土地基準調査書は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。  
オリジナルデータを納品する必要は無い。
- (3) 建物登記簿等調査表は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。  
オリジナルデータを納品する必要は無い。
- (4) 権利者調査表は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。  
オリジナルデータを納品する必要は無い。

### (復元測量)

- (1) 復元箇所位置図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。

### (境界確認)

- (1) 土地境界立会確認書は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。

### (境界測量)

- (1) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (2) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。オリジナル数値データを納品する必要は無い。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して整理する。
- (3) 測量計算簿等は、PDF 形式で納品する。

ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。

( 補助基準点の設置 )

- (1) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (2) 基準点網図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。なお、ファイルは、図単位または図の種別単位で作成する。
- (3) 観測手簿は、PDF 形式で納品する。オリジナル数値データを納品する必要はない。ファイルは受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。枚数が多い場合は、1 ファイルが 100 枚程度になるように分割して作成する。
- (4) 計算簿は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて整理する。
- (5) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、種別単位に整理する。

( 用地境界仮杭設置 )

- (1) 設置箇所位置図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (3) 計算簿は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (4) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、種別単位に整理する。

( 用地境界杭設置 )

- (1) 設置箇所位置図は CAD データで納品する。この場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 成果表は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。
- (3) 計算簿は、PDF 形式で納品する。

ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて整理する。

(境界点間測量)

- (1) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは、種別単位に整理する。
- (2) 精度管理図は PDF 形式で納品する。また、受発注者間の協議により CAD データで納品することができる。CAD データは「SFC 形式」又は「DWG 形式」(2002 以前のバージョン)とする。その場合、PDF 形式の成果については、受発注者間の協議により、納品の有無を決めることができる。なおファイルは、図単位または図の種別単位で作成すること。

(面積計算)

- (1) 面積計算書は、PDF 形式で納品するほか、数値データを TXT 形式で納品する。

(用地実測図原図等の作成)

- (1) 用地実測データは、CAD データまたは数値データを TXT 形式で納品する。CAD データ場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (2) 用地平面データは、CAD データまたは数値データを TXT 形式で納品する。CAD データ場合「SFC 形式」とオリジナル形式の 2 つを納品する。オリジナル形式は原則として「DWG 形式」とするが、「DXF 形式」での納品も可とする。ファイル形式の優先順位は、電子化図面データの作成要領(案)を参照のこと。ファイル作成単位については受発注者間の協議により定める。
- (3) 精度管理表は、PDF 形式で納品する。  
ファイルは種別単位に作成する。

(その他)

- (1) 機器検定証明書、ファイル説明書は、PDF 形式で納品する。
- (2) 点検測量簿は PDF 形式で納品する。  
ファイルは、受発注者間の協議により適当な単位でまとめて作成する。
- (3) 表 4-5 に記載されていない測量記録、資料については、「その他データ」サブフォルダに格納することとして、そのファイル形式等は受発注者間の協議により定める。

(共通事項)

- (1) オリジナルファイル、拡張したファイル等では、必要に応じてファイル形式、レコードフォーマット等について説明したファイル説明文書の電子ファイルを作成し、「その他データ」サブフォルダに格納して納品する。
- (2) TXT 形式のファイルの拡張子は「TXT」とする。
- (3) 農林水産省では応用測量成果を拡張 DM データで納品する場合があるが、香川県では採用していない。  
「拡張 DM」とは、「測量作業規程」で定められている数値地形測量を対象とした DM データファイル仕様(以下、「現行 DM」と言う)について、デジタルマッピング取得分類基準を明確にし、かつ、応用測量成果等を含める形で拡張したデータファイル仕様である。「拡張 DM」は「現行 DM」を包含するものであり、「拡張 DM」は「現行 DM」の空領域を利用し拡張を行っており、ファイル仕様の変更を伴っていない。詳細については、「拡張デジタルマッピング実装規約(案)」(国土地理院技術資料)を参照のこと。
- (4) 応用測量成果を CAD データで納品する場合は、電子化図面データの作成要領(案)に従いファイルを作成する。

## 5 ファイルの命名規則

### 5-1 測量成果等

ファイル名、拡張子は半角英数大文字とし、以下の各項目に従うものとする。

#### (1) 管理ファイル等

- 1) 測量情報管理ファイルは「SURVEY.XML」とし、測量情報管理ファイルの DTD は「SURVEY02.DTD」(02 は版情報)とする。
- 2) 測量成果管理ファイルは、基準点測量「SURV\_KTN.XML」、水準測量「SURV\_SJN.XML」、地形測量「SURV\_CHI.XML」、路線測量「SURV\_RSN.XML」、河川測量「SURV\_KSN.XML」、用地測量「SURV\_YCH.XML」とする。測量成果管理ファイルの DTD は「SURV\_D02.DTD」(02 は版番号)とする。
- 3) 各管理ファイルのスタイルシートのファイル名は、「SURVEY02.XSL」、「SURV\_D02.XSL」とする。

#### (2) 測量成果等

測量成果等のファイル名は、以下の規則を原則とし、図 5-1 に従うものとする。

- 1) 図 5-1 の「」部分には、測量細区分毎に設定した記号(表 5-1 参照)を入れる。
- 2) 図 5-1 の「」部分には、測量成果の種類を表す名称(表 5-3、表 5-4、表 5-5、表 5-6、表 5-7 参照)を入れる。
- 3) 図 5-1 の「nnn」部分には、同一成果のファイル内で割振った連番を入れる。




図 5-1 測量成果ファイルの命名規則

#### 【解説】

ファイル名は、半角英数字で記述することを原則とする。

ファイル名に使用する文字は、半角(1 バイト文字)で、大文字のアルファベット「A~Z」、数字「0~9」、アンダースコア「\_」のみとすることを基本とする。

表 5-1 測量細区分記号一覧

測量区分	測量細区分		設定記号	
基準点測量			KJ*	
	その他		KOT	
水準測量			SJ*	
	その他		SOT	
地形測量	平板測量	平板測量	CH*	
		TS 地形測量	CH*	
	撮影	標定点設置	CS*	
		対空標識設置	CS*	
		撮影	CS*	
		刺針	CS*	
	空中三角測量	空中三角測量	CK*	
	図化	現地調査	CZ*	
		図化	CZ*	
		地形補備測量	CZ*	
		編集	CZ*	
		現地補測	CZ*	
		地形図原図作成	CZ*	
		デジタルマッピング	CZ*	
		写真図作成	CZ*	
	修正測量(測量手法により CH*または CZ*等に格納)			
	地図編集		CU*	
	既成図数値化		CM*	
	デジタルオルソ		CD*	
	その他地形測量		CO*	
	数値地形図修正		CC*	
	その他		ZOT	
	路線測量	中心線測量	線形決定	RC*
			条件点の観測	RC*
			IP 設置測量	RC*
			中心線測量	RC*
		縦横断測量	仮 BM 設置測量	RZ*
縦断測量			RZ*	



例: 基準点測量の成果表を PDF 形式で 3 枚電子化した場合のファイル名は、  
「KJAA1001.PDF」、「KJAA1002.PDF」、「KJAA1003.PDF」とする。

その他打合せ協議等で決定した電子化ファイルの命名規則、格納フォルダは表  
5-2 の「成果等のカテゴリ」に則り作成する。

例: 空中写真測量(標定点設置)の精度管理表を 100 枚電子化した場合のファイル名  
(1 ファイルにまとめて)は「CSAG1001.PDF」とする。

表 5-2 ファイル名設定記号のカテゴリ区分

成果等のカテゴリ	成果等の名称	DATA,WORK 区分	設定記号
点の成果	成果表、観測成果表、平均成果表、等	DATA	A
面の成果	DM データファイル、DM データインデックスファイル、DM データファイル説明書、数値地形モデル、デジタルオルソデータファイル、位置情報ファイル、等	DATA	B
点の記	点の記、点の記(数値データ)、等	DATA	C
手簿・記簿	観測手簿、観測記簿、点検測量簿埋標手簿、標定記録簿、等	WORK	D
計算簿類	計算簿、標定点成果表、標定点測量簿、標定点明細簿等、対空標識点明細票、空中三角測量成果表、基準点残差表、座標測定簿、等	WORK	E
網図・一覧図類	基準点網図、平均図、観測図、水準路線図、観測網図、標定点配置図、対空標識点一覧図、標定図、刺針点一覧図、空中三角測量実施一覧図、等	WORK	F
精度管理表	精度管理表	WORK	G
その他	基準点現況調査報告書、撮影記録、業務報告書、測量標の地上写真、測量機器検定証明書、GPS 観測スケジュール表、ファイル説明書、衛星配置図、等	OTHR	J
特記仕様書	特記仕様書	DOC	SPECS
協議書	協議書等	DOC	MEETS
実施報告書	実施報告書	DOC	SUVRP

表 5-3 ファイル命名規則(基準点測量成果)

( )書は香川県提出不要

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK区分
	測量細分類	成果等の名称		
基準点測量 <KJ*>	基準点測量	成果表	A1	DATA
		成果表(数値データ)	A2	DATA
		基準点網図	F1	WORK
		平均図	F2	WORK
		観測図	F3	WORK
		観測手簿	D1	WORK
		観測手簿(数値データ)	(D2)	(WORK)
		観測記簿	D3	WORK
		計算簿	E1	WORK
		点の記	C1	DATA
		点の記(数値データ)	(C2)	(DATA)
		精度管理表	G1	WORK
		点検測量簿	D4	WORK
		埋標手簿	D5	WORK
		測量標の地上写真	H2	WORK
基準点現況調査報告書	H1	WORK		
その他 <KOT>		測量機器検定証明書	J1	OTHS
		GPS 観測スケジュール表	J2	OTHS
		衛星配置図	J4	OTHS
		ファイル説明書	J3	OTHS
水準測量 <SJ*>	水準測量	観測成果表	A1	DATA
		観測成果表(数値データ)	A2	DATA
		平均成果表	A3	DATA
		平均成果表(数値データ)	A4	DATA
		水準路線図	F1	WORK
		平均図	F2	WORK
		観測手簿	D1	WORK
		観測手簿(数値データ)	(D2)	(WORK)
		計算簿	E1	WORK
		点の記	C1	DATA
		点の記(数値データ)	(C2)	(DATA)
		精度管理表	G1	WORK
		点検測量簿	D3	WORK
		測量標の地上写真	H2	WORK
		基準点現況調査報告書	H1	WORK
その他 <SOT>		測量機器検定証明書	J1	OTHS
		ファイル説明書	J2	OTHS

表 5-4 ファイル命名規則(地形測量成果)

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分
	測量細分類	成果等の名称		
平板測量 <CH*>	平板測量	精度管理表	G1	WORK
	TS 地形測量	DM データファイル	B1	DATA
		DM データインデックスファイル	B2	DATA
		DM データファイル説明書	B3	DATA
		精度管理表	G2	WORK
撮影 <CS*>	標定点設置	標定点成果表	E1	WORK
		標定点配置図	F1	WORK
		水準路線図	F2	WORK
		標定点測量簿	E2	WORK
		標定点測量明細簿	E3	WORK
		精度管理表	G1	WORK
	対空標識設置	対空標識点明細票	E4	WORK
		対空標識点一覧図	F3	WORK
		精度管理表	G2	WORK
	撮影	標定図	F4	WORK
		撮影記録	H1	WORK
		精度管理表(撮影コース別)	G3	WORK
		精度管理表(撮影ロール別)	G4	WORK
	刺針	偏心計算簿	-	-
		刺針点一覧図	F5	WORK
		精度管理表	G5	WORK
	空中三角 測量 <CK*>	空中三角測量	空中三角測量成果表	E1
空中三角測量実施一覧図			F1	WORK
基準点残差表			E2	WORK
座標測定簿			E3	WORK
計算簿			E4	WORK
精度管理表			G1	WORK
図化 <CZ*>	現地調査	現地調査空中写真	-	WORK
		精度管理表	G1	WORK
	図化	標定記録簿	D1	WORK
		精度管理表	G2	WORK
	地形補備測量	精度管理表	G3	WORK
	編集	精度管理表	G4	WORK
	現地補測	精度管理表	G5	WORK
	補測編集	精度管理表	G6	WORK

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分
	測量細分類	成果等の名称		
	地形図原図作成	精度管理表	G7	WORK
	デジタル マッピング	DM データファイル	B1	DATA
		DM データインデックスファイル	B2	DATA
		DM データファイル説明書	B3	DATA
		精度管理表	G8	WORK
写真図作成	精度管理表	G9	WORK	
修正測量	精度管理表	G*	注 1)	
地図編集<CU*>	精度管理表	G1	WORK	
既成図数値化 <CM*>	DM データファイル	B1	DATA	
	DM データインデックスファイル	B2	DATA	
	DM データファイル説明書	B3	DATA	
	精度管理表	G1	WORK	
数値地形図修正 <CC*>	DM データファイル	B1	DATA	
	DM データインデックスファイル	B2	DATA	
	DM データファイル説明書	B3	DATA	
	精度管理表	G1	WORK	
デジタルオルソ <CD*>	数値地形モデル	B3	DATA	
	デジタルオルソデータファイル	B1	DATA	
	位置情報ファイル	B2	DATA	
	精度管理表	G1	WORK	
その他地形測量 <CO*>注 2)	測量成果類	-	DATA	
	測量記録類	-	WORK	
その他<ZOT>	測量機器検定証明書	J1	OTHR	
	ファイル説明書	J2	OTHR	

注 1):修正測量は測量手法により「平板測量(CH\*)」または「図化(CZ\*)」等に格納する。連番は最終番号の次の番号を使う。なお、連番が 9 を超える場合は A,B,C...Z を割当てる。

注 2):その他地形測量サブフォルダには、いずれの測量にも属さない地形測量及び今後の新技術による測量の成果を格納する。

表 5-5 ファイル命名規則(路線測量成果)

( ) 書は香川県提出不要

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分
	測量細分類	成果等の名称		
中心線測量 <RC*>	線形決定	線形図	B1	DATA
		計算簿	E1	WORK
	条件点の観測	成果表	A1	DATA

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分
	測量細分類	成果等の名称		
		成果表(数値データ)	A2	DATA
		観測手簿	D1	WORK
		計算簿	E2	WORK
		精度管理表	G1	WORK
	IP 設置測量	計算簿	E3	WORK
		点の記	C1	DATA
		精度管理表	G2	WORK
	中心線測量	線形地形図	B2	DATA
		引照点図	B3	DATA
		計算簿	E4	WORK
		計算簿(数値データ)	(E5)	(WORK)
		点の記	C2	DATA
		精度管理表	G3	WORK
縦横断測量 <RZ*>	仮 BM 設置測量	成果表	A1	DATA
		成果表(数値データ)	A2	DATA
		水準路線図	F1	WORK
		平均図	F2	WORK
		観測手簿	D1	WORK
		点の記	C1	DATA
		精度管理表	G1	WORK
	縦断測量	成果表	A3	DATA
		成果表(数値データ)	A4	DATA
		縦断面図	B1	DATA
		観測手簿	D2	WORK
		精度管理表	G2	WORK
	横断測量	横断面図	B2	DATA
		観測手簿	D3	WORK
		精度管理表	G3	WORK
詳細測量 <RS*>	詳細測量	成果表	A1	DATA
		成果表(数値データ)	A2	DATA
		詳細平面図	B1	DATA
		縦横断面図	B2	DATA
		観測手簿	D1	WORK
		精度管理表	G1	WORK
用地幅杭 設置測量 <RH*>	用地幅杭設置 測量	杭打図	B1	DATA
		計算簿	E1	WORK
		計算簿(数値データ)	(E2)	(WORK)
		精度管理表	G1	WORK

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分
	測量細分類	成果等の名称		
その他 <ROT>		測量機器検定証明書	J1	OTHR
		点検測量簿	J2	OTHR
		ファイル説明書	J3	OTHR

表 5-6 ファイル命名規則(河川測量成果) ( )書は香川県提出不要

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分
	測量細分類	成果等の名称		
河川測点設置測量 <WK*>	河川測点設置測量	成果表	A1	DATA
		成果表(数値データ)	A2	DATA
		点の記	C1	DATA
		観測手簿	D1	WORK
		観測手簿(数値データ)	(D2)	(WORK)
		計算簿	E1	WORK
		精度管理表	G1	WORK
縦横断測量 <WZ*>	縦断測量	測量成果整理表	A1	DATA
		測量成果(数値データ)	A2	DATA
		縦断面図	B1	DATA
		観測手簿	D1	WORK
		精度管理表	G1	WORK
	横断測量	測量成果整理表	A3	DATA
		測量成果(数値データ)	A4	DATA
		横断面図	B2	DATA
		観測手簿	D2	WORK
		精度管理表	G2	WORK
深浅測量 <WS*>	深浅測量	横断面図	B1	DATA
		観測手簿	D1	WORK
		縦断面図	B2	DATA
		等高・等深線図	B3	DATA
法線測量 <WH*>	法線測量	線形図	B1	DATA
		観測手簿	D1	WORK
		計算簿	E1	WORK
		精度管理表	G1	WORK
海浜・汀線測量 <WT*>	海浜測量	等高・等深線図	B1	DATA
		観測手簿	D1	WORK
		観測手簿(数値データ)	(D2)	(WORK)
		計算簿	E1	WORK
		精度管理表	G1	WORK
	汀線測量	汀線図	B2	DATA

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分
	測量細分類	成果等の名称		
		観測手簿	D3	WORK
		観測手簿(数値データ)	(D4)	(WORK)
		計算簿	E2	WORK
その他 <WOT>		測量機器検定証明書	J1	OTHS
		点検測量簿	J2	OTHS
		ファイル説明書	J3	OTHS

表 5-7 ファイル命名規則(用地測量成果)

( ) 書は香川県提出不要

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分	
	測量細分類	成果等の名称			
資料調査 <YS*>	資料調査	公図等転写連続図	F1	WORK	
		土地基本調査書	H1	WORK	
		建物登記簿等調査表	G1	WORK	
		権利者調査表	H2	WORK	
境界確認 <YK*>	復元測量	復元箇所位置図	B1	DATA	
		観測手簿	D1	WORK	
	境界確認	土地境界立会確認書	H1	WORK	
境界測量 <YY*>	境界測量	成果表	A1	DATA	
		成果表(数値データ)	A2	DATA	
		観測手簿	D1	WORK	
		観測手簿(数値データ)	(D2)	(WORK)	
		測量計算簿等	E1	WORK	
	補助基準点の設置	補助基準点の設置	成果表	A3	DATA
			成果表(数値データ)	A4	DATA
			基準点網図	F1	WORK
			観測手簿	D3	WORK
			観測手簿(数値データ)	(D4)	(WORK)
			計算簿	E2	WORK
			精度管理表	G1	WORK
	用地境界仮杭設置	用地境界仮杭設置	設置箇所位置図	B1	DATA
			成果表	A5	DATA
			成果表(数値データ)	A6	DATA
			計算簿	E3	WORK
			精度管理表	G2	WORK
	用地境界杭設置	用地境界杭設置	設置箇所位置図	B2	DATA
			成果表	A7	DATA

測量細区分	測量作業規程による分類		ファイル名	DATA, WORK 区分
	測量細分類	成果等の名称		
		成果表(数値データ)	A8	DATA
		計算簿	E4	WORK
境界点間測量 <YT*>	境界点間測量	精度管理表	G1	WORK
		精度管理図	G2	WORK
面積計算 <YM*>	面積計算	面積計算書	A1	DATA
		面積計算書(数値データ)	A2	DATA
用地実測図等の作成 <YZ*>	用地実測図等の作成	用地実測データ	B1	DATA
		用地平面データ	B2	DATA
		精度管理表	G1	WORK
その他 <YOT>		測量機器検定証明書	J1	OTHR
		点検測量簿	J2	OTHR
		ファイル説明書	J3	OTHR

## 6 検符等及び第三者機関検定

### 6-1 検符及び押印

電子納品する測量成果等については、当面の間は検符及び押印を要さないものとする。

#### 【解説】

測量作業規程では、受注者が作業工程の中で観測値、計算結果等の確認に必要な点検を行うこと、更に精度管理表等で確認者の押印をする様式が定められている。これまで紙媒体で納品されてきた測量成果等では、当該の測量成果等上に直接、検符や押印がなされ点検作業の証拠とされてきた。

この紙媒体の測量成果等に直接検符、押印を行う方法を電子的に置き換えるものとしては電子的な検符や電子署名の方法があるが、未だ十分には確立した技術になっていない状況である。

このため、当面の間、電子納品する測量成果等については検符及び押印を要さないものとして、別途、検符及び押印した測量成果等を受発注者間の協議により納品することとする。

すなわち、受注者での点検作業は、電子納品を行う測量成果等から点検用に紙出力を行い、この上で点検を行い、検符及び押印を行うものとする。この際、電子納品を行う測量成果等との原本性を保証するものでなければならない。点検方法及び押印した証拠書類の納品及び方法については受発注者間の協議により定める。

## 6-2 第三者機関検定

電子納品を行う測量成果等を第三者機関が検定する場合は、第三者機関は、受注者から提出される電子納品用として完成した CD-R から検査用に紙出力を行い、この上で必要な検査を行う。受注者は、第三者機関から発行される検定証明書とともに当該 CD-R を納品する。

### 【解説】

測量作業規程では、計画機関が高精度を要するもの又は利用度の高いものとして指定する測量成果等について、納品前に検定に関する技術を有する第三者機関による検定を受けなければならないとしている。

これまでは、納品する成果物に直接検符を打つことで点検した証拠としていたが、電子化した測量成果物には、点検した証拠である検符を直接打つことが出来ない。

よって、今回電子納品を行う測量成果等を第三者機関が検定する場合には、完成した納品用の CD-R から検定用に紙出力を行い、これに直接検符を行うことによって検査を行うこととする。第三者機関は当該 CD-R に検定済の証明を行うとともに、検定証明書を発行し、受注者は検定証明書とともに当該 CD-R を納品する。検定証明書には、点検済み電子データの有効性を証明（作成途中の成果でないことの証明）するための資料としてファイル名とその保存された日時を明記した記録を添付する。

検符を付した点検用の出力紙は、保存期間を受発注者間の協議により設定して受注者が保管する。

第三者機関検定を行う場合、6-1 で受注者が自社内で行った点検作業の証拠書類の納品については、一定期間を定めて受注者側で保管する等、受発注者間で協議する。

## 7 電子媒体

### 7-1 電子媒体の表記規則

電子媒体には、「設計業務等の電子納品要領(案)」で定められている「**設計書コード(業務番号)**」、「業務名称」、「作成年月」、「発注者名」、「受注者名」、「何枚目/全体枚数」、「ウイルスチェックに関する情報」、「フォーマット形式」、「**正副区分**」、「**受注者印欄**」、「**発注者印欄**」に加えて、測量成果の電子納品においては「助言番号」を明記する。

#### 【解説】

助言番号がない場合は「99999999(8桁)」を記入する。



図 7-1 CD-R への表記例

## 8 その他留意事項

### 8-1 電子化が困難な資料の取り扱い

電子化が難しい空中写真類や複製用ポジ原図(第二原図)等の取り扱いについては、受発注者で事前に協議する。

#### 【解説】

測量成果等のうち、電子化することにより本来の精度・品質を確保することが現状では困難と考えられる成果は、電子化が困難な資料として電子納品の「対象外」とする。

- 地形図原図
- 複製用ポジ原図(第二原図)
- 空中写真、密着空中写真
- ネガフィルム、ポジフィルム
- 密着印画
- 編集原図、編集素図

また、以下に該当する成果についても本要領では電子化の対象外として定めた(4. ファイル形式参照)。

- (1) 従来アナログ的手法により実施される作業の成果であり、作業規程で別途電子化手法による成果の納品が規定されているもの  
(注：農林水産省では事例として DM データファイルを提示しているが、香川県では、原則 DM データは利用せず CAD データによる納品としている。)
- (2) 原本自体に意味があるもの  
(例) 建標承諾書、測量標設置位置通知書

## 8-2 測地系

本要領で扱う測地系は、世界測地系とする。

### 【解説】

測量法改正(平成 13 年 6 月 20 日)によって、平成 14 年 4 月 1 日から測量法に従って行われる公共測量は、新しい測地系(世界測地系)に準拠して行うこととなった。このため、平成 14 年度以降農林水産省の公共測量業務の電子納品に適用される本要領では、新しい測地系(世界測地系)に準拠した測量成果での納品を義務付けるものである。

## 付属資料1 管理ファイルの DTD

各管理ファイルの DTD を以下に示す。なお、DTD ファイルは、NN - CALS ホームページ(<http://www.nncals.jp/you.html>)から、**本要領が準用している農林水産省版をダウンロードできる。**

### (1) 測量情報管理ファイルの DTD

成果物の電子媒体に格納する測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)の DTD(SURVEY02.DTD)を以下に示す。

```

<!--SURVEY02.DTD / 2005/04-->
<!ELEMENT SURVEY (基礎情報,場所情報+,測量情報+,その他?,ソフトメーカ用 TAG*)>
<!ATTLIST SURVEY DTD_version CDATA #FIXED "02">

<!-- ***** -->
<!--          基礎情報          -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT 基礎情報 (適用要領基準,助言番号,製品仕様書名または作業規程名,基準点測量成果格納用フォルダ名?,水準測量成果格納用フォルダ名?,地形測量成果格納用フォルダ名?,路線測量成果格納用フォルダ名?,河川測量成果格納用フォルダ名?,用地測量成果格納用フォルダ名?,ドキュメント格納用フォルダ名?)>

<!ELEMENT 適用要領基準 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 助言番号 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 製品仕様書名または作業規程名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 基準点測量成果格納用フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 水準測量成果格納用フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 地形測量成果格納用フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 路線測量成果格納用フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 河川測量成果格納用フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 用地測量成果格納用フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT ドキュメント格納用フォルダ名 (#PCDATA)>

<!-- ***** -->
<!--          場所情報          -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT 場所情報 (測量区域番号,測量区域名?,区域情報)>

<!ELEMENT 測量区域番号 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量区域名 (#PCDATA)>

<!-- ***** -->
<!--          区域情報          -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT 区域情報 (西側境界座標経度?,東側境界座標経度?,北側境界座標緯度?,南側境界座標緯度?,平面直角座標系?,西側境界平面直角座標?,東側境界平面直角座標?,北側境界平面直角座標?,南側境界平面直角座標?)>
  
```

```

<!ELEMENT 西側境界座標経度 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 東側境界座標経度 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 北側境界座標緯度 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 南側境界座標緯度 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 平面直角座標系 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 西側境界平面直角座標 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 東側境界平面直角座標 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 北側境界平面直角座標 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 南側境界平面直角座標 (#PCDATA)>

<!-- ***** -->
<!--          測量情報                      -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT 測量情報 (測量区分,測量細区分,測量記録フォルダパス名,測量成果フォルダパス名?,
その他データフォルダパス名?,測量区域 No,等級精度,画像種別?,解像度?,アナログデジタル区
分?,新規修正区分?,面積?,距離?,点数?,モデル数?)>

<!ELEMENT 測量区分 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量細区分 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量記録フォルダパス名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量成果フォルダパス名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT その他データフォルダパス名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量区域 No (#PCDATA)>

<!-- ***** -->
<!--          等級精度                      -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT 等級精度 (等級?,地図情報レベル?)>
<!ELEMENT 等級 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 地図情報レベル (#PCDATA)>

<!ELEMENT 画像種別 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 解像度 (#PCDATA)>
<!ELEMENT アナログデジタル区分 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 新規修正区分 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 面積 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 距離 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 点数 (#PCDATA)>
<!ELEMENT モデル数 (#PCDATA)>


<!-- ***** -->
<!--          その他                      -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT その他 (受注者説明文?,予備*)>

<!ELEMENT 受注者説明文 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 予備 (#PCDATA)>

<!ELEMENT ソフトメーカー用 TAG (#PCDATA)>

```

SURVEY02.DTDの構造図



① : 上から順に記述することを示す。  
 1 : 必ず、1回記述する。  
 ? : 記述は任意、記述する場合は1回に限る。  
 + : 必ず、1回以上記述する。  
 \* : 記述は任意、複数の記述を認める。

## (2) 測量成果管理ファイルの DTD

成果物の電子媒体に格納する測量成果管理ファイル（基準点測量：SURV\_KTN.XML、水準測量：SURV\_SJN.XML、地形測量：SURV\_CHI.XML、路線測量：SURV\_RSN.XML、河川測量：SURV\_KSN.XML、用地測量：SURV\_YCH.XML）の DTD（SURV\_D02.DTD）を以下に示す。

```

<!--SURV_D02.DTD / 2005/04-->
<!ELEMENT SURV_DATA (測量成果情報+, その他?, ソフトメーカー用 TAG*)>
<!ATTLIST SURV_DATA DTD_version CDATA #FIXED "02">

<!-- ***** -->
<!--           測量成果情報                               -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT 測量成果情報 (測量区分フォルダ名, 測量成果区分フォルダ名, 測量細区分フォルダ名?, 測量成果名称, 測量成果ファイル形式, 測量成果レコードフォーマット?, 測量成果作成ソフトウェア名?, 成果ファイル情報+)>

<!ELEMENT 測量区分フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量成果区分フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量細区分フォルダ名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量成果名称 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量成果ファイル形式 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量成果レコードフォーマット (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量成果作成ソフトウェア名 (#PCDATA)>

<!-- ***** -->
<!--           成果ファイル情報                               -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT 成果ファイル情報 (測量成果ファイル名, 測量成果ファイル名副題?)>

<!ELEMENT 測量成果ファイル名 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 測量成果ファイル名副題 (#PCDATA)>


<!-- ***** -->
<!--           その他                                       -->
<!-- ***** -->
<!ELEMENT その他 (受注者説明文?, 予備*)>

<!ELEMENT 受注者説明文 (#PCDATA)>
<!ELEMENT 予備 (#PCDATA)>

<!ELEMENT ソフトメーカー用 TAG (#PCDATA)>

```

SURV\_D02.DTDの構造図



⬇: 上から順に記述することを示す。  
 1: 必ず、1回記述する。  
 ?: 記述は任意。記述する場合は1回に限る。  
 +: 必ず、1回以上記述する。  
 \*: 記述は任意。複数の記述を認める。

## 付属資料2 管理ファイルのXML 記入例

### (1) 測量情報管理ファイルのXML 記入例

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE SURVEY SYSTEM "SURVEY02.DTD">
<SURVEY DTD_version="02">

<基礎情報>
<適用要領基準>農村振興土木 200504-01</適用要領基準>
<助言番号>H13C0052</助言番号>
<製品仕様書名または作業規程名>農林水産省農村振興局測量作業規程</製品仕様書名または作業規程名>
<基準点測量成果格納用フォルダ名>KITEN</基準点測量成果格納用フォルダ名>
<水準測量成果格納用フォルダ名>SUIJUN</水準測量成果格納用フォルダ名>
<地形測量成果格納用フォルダ名>CHIKEI</地形測量成果格納用フォルダ名>
<路線測量成果格納用フォルダ名>ROSEN</路線測量成果格納用フォルダ名>
<河川測量成果格納用フォルダ名>KASEN</河川測量成果格納用フォルダ名>
<用地測量成果格納用フォルダ名>YOUCHI</用地測量成果格納用フォルダ名>
<ドキュメント格納用フォルダ名>DOC</ドキュメント格納用フォルダ名>
</基礎情報>

<場所情報>
<測量区域番号>1</測量区域番号>
<測量区域名>          地区</測量区域名>
<区域情報>
<平面直角座標系>9</平面直角座標系>
<西側境界平面直角座標>-60000.00</西側境界平面直角座標>
<東側境界平面直角座標>-40000.00</東側境界平面直角座標>
<北側境界平面直角座標>-28500.00</北側境界平面直角座標>
<南側境界平面直角座標>-39000.00</南側境界平面直角座標>
</区域情報>
</場所情報>

<場所情報>
<測量区域番号>2</測量区域番号>
<測量区域名>          地区</測量区域名>
<区域情報>
<平面直角座標系>9</平面直角座標系>
<西側境界平面直角座標>-40000.00</西側境界平面直角座標>
<東側境界平面直角座標>-20000.00</東側境界平面直角座標>
<北側境界平面直角座標>-28500.00</北側境界平面直角座標>
<南側境界平面直角座標>-39000.00</南側境界平面直角座標>
</区域情報>
</場所情報>

<測量情報>
<測量区分>基準点測量</測量区分>
<測量細区分>基準点測量 A</測量細区分>
<測量記録フォルダパス名>SURVEY/KITEN/WORK/KTN_A</測量記録フォルダパス名>
<測量成果フォルダパス名>SURVEY/KITEN/DATA/KTN_A</測量成果フォルダパス名>
<その他データフォルダパス名>SURVEY/KITEN/OTHR</その他データフォルダパス名>

```

<測量区域 No>1</測量区域 No>  
<等級精度>  
<等級>22</等級>  
<地図情報レベル></地図情報レベル>  
</等級精度>  
<画像種別></画像種別>  
<解像度></解像度>  
<アナログデジタル区分>1</アナログデジタル区分>  
<新規修正区分>1</新規修正区分>  
<面積>25.0</面積>  
<距離></距離>  
<点数>12</点数>  
<モデル数></モデル数>  
</測量情報>

<測量情報>  
<測量区分>基準点測量</測量区分>  
<測量細区分>基準点測量 B</測量細区分>  
<測量記録フォルダパス名>SURVEY/KITEN/WORK/KTN\_B</測量記録フォルダパス名>  
<測量成果フォルダパス名>SURVEY/KITEN/DATA/KTN\_B</測量成果フォルダパス名>  
<その他データフォルダパス名>SURVEY/KITEN/OTHR</その他データフォルダパス名>  
<測量区域 No>2</測量区域 No>  
<等級精度>  
<等級>23</等級>  
<地図情報レベル></地図情報レベル>  
</等級精度>  
<画像種別></画像種別>  
<解像度></解像度>  
<アナログデジタル区分>1</アナログデジタル区分>  
<新規修正区分>1</新規修正区分>  
<面積>50.3</面積>  
<距離></距離>  
<点数>24</点数>  
<モデル数></モデル数>  
</測量情報>

<測量情報>  
<測量区分>水準測量</測量区分>  
<測量細区分>水準測量 A</測量細区分>  
<測量記録フォルダパス名>SURVEY/SUIJUN/WORK/SJN\_A</測量記録フォルダパス名>  
<測量成果フォルダパス名>SURVEY/SUIJUN/DATA/SJN\_A</測量成果フォルダパス名>  
<その他データフォルダパス名>SURVEY/SUIJUN/OTHR</その他データフォルダパス名>  
<測量区域 No>1</測量区域 No>  
<等級精度>  
<等級>22</等級>  
<地図情報レベル></地図情報レベル>  
</等級精度>  
<画像種別></画像種別>  
<解像度></解像度>  
<アナログデジタル区分>1</アナログデジタル区分>  
<新規修正区分>1</新規修正区分>  
<面積>25.0</面積>  
<距離></距離>  
<点数></点数>  
<モデル数></モデル数>

</測量情報>

<測量情報>  
<測量区分>地形測量</測量区分>  
<測量細区分>撮影 A</測量細区分>  
<測量記録フォルダパス名>SURVEY/CHIKEI/WORK/SATU\_A</測量記録フォルダパス名>  
<その他データフォルダパス名>SURVEY/CHIKEI/OTHR</その他データフォルダパス名>  
<測量区域 No>2</測量区域 No>  
<等級精度>  
<等級></等級>  
<地図情報レベル>2500</地図情報レベル>  
</等級精度>  
<画像種別>1</画像種別>  
<解像度></解像度>  
<アナログデジタル区分>1</アナログデジタル区分>  
<新規修正区分>1</新規修正区分>  
<面積>50.3</面積>  
<距離></距離>  
<点数></点数>  
<モデル数></モデル数>  
</測量情報>

<測量情報>  
<測量区分>地形測量</測量区分>  
<測量細区分>空中三角測量 A</測量細区分>  
<測量記録フォルダパス名>SURVEY/CHIKEI/WORK/KUSAN\_A</測量記録フォルダパス名>  
<その他データフォルダパス名>SURVEY/CHIKEI/OTHR</その他データフォルダパス名>  
<測量区域 No>2</測量区域 No>  
<等級精度>  
<等級></等級>  
<地図情報レベル>2500</地図情報レベル>  
</等級精度>  
<画像種別>1</画像種別>  
<解像度></解像度>  
<アナログデジタル区分>1</アナログデジタル区分>  
<新規修正区分>1</新規修正区分>  
<面積>50.3</面積>  
<距離></距離>  
<点数></点数>  
<モデル数>3</モデル数>  
</測量情報>

<測量情報>  
<測量区分>地形測量</測量区分>  
<測量細区分>図化 A</測量細区分>  
<測量記録フォルダパス名>SURVEY/CHIKEI/WORK/ZUKA\_A</測量記録フォルダパス名>  
<測量成果フォルダパス名>SURVEY/CHIKEI/DATA</測量成果フォルダパス名>  
<その他データフォルダパス名>SURVEY/CHIKEI/OTHR</その他データフォルダパス名>  
<測量区域 No>2</測量区域 No>  
<等級精度>  
<等級></等級>  
<地図情報レベル>2500</地図情報レベル>  
</等級精度>  
<画像種別>1</画像種別>  
<解像度></解像度>

<アナログデジタル区分>1</アナログデジタル区分>  
<新規修正区分>1</新規修正区分>  
<面積>50.3</面積>  
<距離></距離>  
<点数></点数>  
<モデル数></モデル数>  
</測量情報>

<測量情報>  
<測量区分>地形測量</測量区分>  
<測量細区分>地図編集 A</測量細区分>  
<測量記録フォルダパス名>SURVEY/CHIKAI/WORK/ZUHEN\_A</測量記録フォルダパス名>  
<測量成果フォルダパス名>SURVEY/CHIKAI/DATA</測量成果フォルダパス名>  
<その他データフォルダパス名>SURVEY/CHIKAI/OTHS</その他データフォルダパス名>  
<測量区域 No>2</測量区域 No>  
<等級精度>  
<等級></等級>  
<地図情報レベル>2500</地図情報レベル>  
</等級精度>  
<画像種別>1</画像種別>  
<解像度></解像度>  
<アナログデジタル区分>1</アナログデジタル区分>  
<新規修正区分>1</新規修正区分>  
<面積>50.3</面積>  
<距離></距離>  
<点数></点数>  
<モデル数></モデル数>  
</測量情報>

<その他>  
<受注者説明文></受注者説明文>  
<予備></予備>  
</その他>

<ソフトメーカー用 TAG></ソフトメーカー用 TAG>

</SURVEY>

## (2) 測量成果管理ファイルの XML 記入例

```

<?xml version="1.0" encoding="Shift_JIS"?>
<!DOCTYPE SURV_DATA SYSTEM "SURV_D02.DTD">
<SURV_DATA DTD_version="02">

<測量成果情報>
<測量区分フォルダ名>KITEN</測量区分フォルダ名>
<測量成果区分フォルダ名>WORK</測量成果区分フォルダ名>
<測量細区分フォルダ名>KTN_A</測量細区分フォルダ名>
<測量成果名称>観測手簿</測量成果名称>
<測量成果ファイル形式>PDF</測量成果ファイル形式>
<測量成果作成ソフトウェア名>ADOBE ACROBAT 5.0</測量成果作成ソフトウェア名>
<成果ファイル情報>
<測量成果ファイル名>KJAD1001.PDF</測量成果ファイル名>
</成果ファイル情報>
</測量成果情報>

<測量成果情報>
<測量区分フォルダ名>KITEN</測量区分フォルダ名>
<測量成果区分フォルダ名>WORK</測量成果区分フォルダ名>
<測量細区分フォルダ名>KTN_A</測量細区分フォルダ名>
<測量成果名称>観測手簿数値データ</測量成果名称>
<測量成果ファイル形式>TXT</測量成果ファイル形式>
<測量成果レコードフォーマット>カンマ区切りの TXT 形式</測量成果レコードフォーマット>
<測量成果作成ソフトウェア名>Microsoft NOTEPAD 98</測量成果作成ソフトウェア名>
<成果ファイル情報>
<測量成果ファイル名>KJAD2001.TXT</測量成果ファイル名>
<測量成果ファイル名副題>観測手簿数値データ</測量成果ファイル名副題>
</成果ファイル情報>
</測量成果情報>

<測量成果情報>
<測量区分フォルダ名>KITEN</測量区分フォルダ名>
<測量成果区分フォルダ名>WORK</測量成果区分フォルダ名>
<測量細区分フォルダ名>KTN_A</測量細区分フォルダ名>
<測量成果名称>観測記簿</測量成果名称>
<測量成果ファイル形式>PDF</測量成果ファイル形式>
<測量成果作成ソフトウェア名>ADOBE ACROBAT 5.0</測量成果作成ソフトウェア名>
<成果ファイル情報>
<測量成果ファイル名>KJAD3001.PDF</測量成果ファイル名>
<測量成果ファイル名副題>観測記簿</測量成果ファイル名副題>
</成果ファイル情報>
</測量成果情報>

<測量成果情報>
<測量区分フォルダ名>KITEN</測量区分フォルダ名>
<測量成果区分フォルダ名>WORK</測量成果区分フォルダ名>
<測量細区分フォルダ名>KTN_A</測量細区分フォルダ名>
<測量成果名称>精度管理表</測量成果名称>
<測量成果ファイル形式>PDF</測量成果ファイル形式>
<測量成果作成ソフトウェア名>ADOBE ACROBAT 5.0</測量成果作成ソフトウェア名>
<成果ファイル情報>
<測量成果ファイル名>KJAG1001.PDF</測量成果ファイル名>

```

</成果ファイル情報>  
</測量成果情報>

<測量成果情報>  
<測量区分フォルダ名>KITEN</測量区分フォルダ名>  
<測量成果区分フォルダ名>DATA</測量成果区分フォルダ名>  
<測量細区分フォルダ名>KTN\_A</測量細区分フォルダ名>  
<測量成果名称>成果表</測量成果名称>  
<測量成果ファイル形式>PDF</測量成果ファイル形式>  
<測量成果作成ソフトウェア名>ADOBE ACROBAT 5.0</測量成果作成ソフトウェア名>  
<成果ファイル情報>  
<測量成果ファイル名>KJAA1001.PDF</測量成果ファイル名>  
<測量成果ファイル名副題>1 級基準点 No.201</測量成果ファイル名副題>  
</成果ファイル情報>  
<成果ファイル情報>  
<測量成果ファイル名>KJAA1002.PDF</測量成果ファイル名>  
<測量成果ファイル名副題>1 級基準点 No.202</測量成果ファイル名副題>  
</成果ファイル情報>  
<成果ファイル情報>  
<測量成果ファイル名>KJAA1003.PDF</測量成果ファイル名>  
<測量成果ファイル名副題>1 級基準点 No.203</測量成果ファイル名副題>  
</成果ファイル情報>  
<成果ファイル情報>  
<測量成果ファイル名>KJAA1004.PDF</測量成果ファイル名>  
<測量成果ファイル名副題>1 級基準点 No.204</測量成果ファイル名副題>  
</成果ファイル情報>  
</測量成果情報>

<測量成果情報>  
<測量区分フォルダ名>KITEN</測量区分フォルダ名>  
<測量成果区分フォルダ名>DATA</測量成果区分フォルダ名>  
<測量細区分フォルダ名>KTN\_A</測量細区分フォルダ名>  
<測量成果名称>成果表数値データ</測量成果名称>  
<測量成果ファイル形式>TXT</測量成果ファイル形式>  
<測量成果レコードフォーマット>カンマ区切りの TXT 形式</測量成果レコードフォーマット>  
<測量成果作成ソフトウェア名>Microsoft NOTEPAD 98</測量成果作成ソフトウェア名>  
<成果ファイル情報>  
<測量成果ファイル名>KJAA2001.TXT</測量成果ファイル名>  
<測量成果ファイル名副題>1 級基準点成果表数値データ</測量成果ファイル名副題>  
</成果ファイル情報>  
</測量成果情報>

<その他>  
<受注者説明文></受注者説明文>  
<予備></予備>  
</その他>

<ソフトメーカー用 TAG></ソフトメーカー用 TAG>

</SURV\_DATA>

## 付属資料3 成果表出力フォーマット

### 1. 成果表出力フォーマット基本構造

- 1) 成果表出力フォーマットは、1行1レコードのカンマ区切りのテキストファイルとする。
- 2) 文字コードはASCIIコード、漢字コードはシフトJISコードとする。
- 3) 成果表出力フォーマットのファイルは、拡張子を“TXT”とする。
- 4) レコードの記述方法

デ-タ区分	区切り	項目 1	区切り	・ ・ ・ ・	項目 n	区切り	CRLF
-------	-----	------	-----	---------	------	-----	------

**データ区分**

- ・ その行のデータの種類を表す記号。この情報は省略できない。
- ・ 1文字目が英字、2,3文字目が数字の3文字とする。

**区切り**

- ・ 各データの項目は、“,” (カンマ)によって区切るものとする。
- ・ 項目を省略する場合は、“,” とする。(スペースは入れない。)

**項目 1 ~ 項目 n**

- ・ データ区分に応じて項目数は変わり、次ページ以降の記載通りとする。

**CRLF**

- ・ 各行の終了コード(0D0Ah)で、各行の最大長は、CRLFを含まず、128バイトとする。

### 成果表出力フォーマット注意事項

- 1) 名称・コメントなど、文字として認識するデータには、“,” (カンマ)を使用しないこととする。
- 2) 点名称、測器名称、標尺名称、水準点番号などの名称、コメントは全角文字(英数字については半角文字)とし、それ以外のデータは、半角文字とする。

2. 基準点測量成果表フォーマット

1) コメントデータ (コメントを示すデータ)

**Z00 , コメント , フォーマット識別子 , バージョン , CRLF**

Z00	コメントを示すデータ区分。	省略不可
コメント	桁数の制限はしない。	省略可
フォーマット 識別子	本フォーマットの種類を記載する。識別子の表記は下記のとおり。(整数1桁) 1: 基準点測量成果フォーマット 2: 簡易網基準点測量成果フォーマット 3: 水準成果表フォーマット 4: 水準測量観測成果表フォーマット	省略不可
バージョン	本フォーマットのバージョンを記述する。バージョン表記はマイナーチェンジを考慮して小数点形式とし、整数2桁、小数点以下2桁の5桁表記とする。(02.00に固定)	省略不可

2) タイトルデータ (業務のタイトル名を示すデータ)

**Z01 , タイトル , CRLF**

Z01	タイトルを示すデータ区分。	省略不可
タイトル	桁数の制限はしない。	省略可

3) 測地系データ (測地系を示すデータ)

**Z02 , 測地系 , 座標系 , CRLF**

Z02	測地系を示すデータ区分。	省略不可
測地系	0: 世界測地系、1: 日本測地系 (0: 世界測地系に固定)	省略不可
座標系	平面直角座標系	省略可

4) 座標出力開始データ (座標データの出力開始を示すデータ)

**A00 , CRLF**

A00	座標データの出力開始を示すデータ区分。	省略不可
-----	---------------------	------

5) 座標データ (点の座標を示すデータ)

**A01 , 点番号 , 点名称 , 緯度 , 経度 , X座標 , Y座標 , 座標系 , 標高 , ジオイド高 , CRLF**

A01	座標データを示すデータ区分。	省略不可
点番号	5桁以内の整数とする。	省略不可
点名称	40バイト以下	省略不可
緯度, 経度	緯度は、小数点形式(DD°.MM SS SSSS)とし、秒以下4桁までとする。 経度は、小数点形式(DDD°.MM SS SSSS)とし、秒以下4桁までとする。 X, Y座標の記載がある場合は省略可。	省略可

X,Y	小数点形式、m単位とし、m以下3桁まで記載する。 緯度、経度の記載がある場合は省略可。	省略可
座標系	平面直角座標系(X,Y座標の記載がある場合は省略不可。)	省略可
標高	小数点形式、m単位とし、m以下3桁まで記載する。 水平網のみの場合省略可。	省略可
ジオイド高	小数点形式、m単位とし、m以下3桁まで記載する。	省略可

6) 属性データ(点の属性を示すデータ)

**A02, 等級, 縮尺係数, 真北方向角, 柱石長, 埋標形式, 標識, 標識番号, アンテナ高, CRLF**

A02	属性データを示すデータ区分。	省略不可
等級	2桁の整数とする。 10: 電子基準点 11~14: 1等~4等 21~24: 1級~4級	省略不可
縮尺係数	小数点形式、小数点以下6桁まで記載する。	省略不可
真北方向角	小数点形式(DD°.MMSSS)とし、秒以下1桁までとする。	省略不可
柱石長	小数点形式、m単位とし、m以下2桁まで記載する。	省略可
埋標形式	0: 地上、1: 地中、2: 屋上	省略不可
標識	0: 標石、1: 金属標 2: その他	省略不可
標識番号	桁数の制限は行わず、各社システムに取り込む際、有効桁数に調整する。1,2級の場合は省略不可。	省略可
アンテナ高	等級10: 電子基準点の時省略不可。	省略可

7) 視準データ(視準成果の方向数を示すデータ)

**A03, 方向数, CRLF**

A03	視準成果データを示すデータ区分。	省略不可
方向数	2桁以内の整数とする。	省略不可

視準成果が無い(方向数=0)場合は、A04レコードを省略可。

8) 視準データ(点の視準成果を示すデータ)

**A04, 点番号, 点名称, 等級, 平均方向角, 距離, 備考, 観測日, CRLF**

A04	視準成果データを示すデータ区分。	省略不可
点番号	5桁以内の整数とする。	省略不可
点名称	40バイト以下	省略不可
等級	2桁の整数とする。 10: 電子基準点 11~14: 1等~4等 21~24: 1級~4級	省略不可
平均方向角	平均方向角は、小数点形式(DD°.MMSSS)とし、秒以下1桁までとする。	省略不可

距離	小数点形式、m単位とし、m以下3桁まで記載する。	省略不可
備考	桁数の制限は行なわず、各社システムに取り込む際、有効桁数に調整する。	省略可
観測日	形式 (YYYYMMDD : 年月日) : GPS 測量時省略不可。 観測が複数日にわたる場合は、観測初日を記載する。	省略可

9) 座標出力終了データ (座標デ - タの出力終了を示すデ - タ)

A99 , CRLF

A99	座標デ - タの出力終了を示すデ - タ区分。	省略不可
-----	-------------------------	------

出力例 1

Z00,SEIKA,1,02.00,  
Z01,平成 13 年度 1 級基準点測量 ( 範例集データ ),  
Z02,0,9,  
A00,  
A01,1,広尾,36.02416679,140.09147463,5029.510,28898.460,9,37.150,33.570,  
A02,13,0.999910,-0.11195,0.79,0,0,1,,  
A03,1,  
A04,4,1,21,192.13210,747.348,,  
A99,

出力例 2

Z00,SEIKA,1,02.00,  
Z01,平成 13 年度 1 級基準点測量 ( 範例集データ ),  
Z02,0,9,  
A00,  
A01,4,1,36.02179849,140.09083291,4299.168,28740.254,9,23.180,34.751,  
A02,21,0.999910,-0.11156,0.60,0,1,1,,  
A03,2,  
A04,1,広尾,13,12.13211,747.348,,  
A04,5,2,21,183.59117,1329.395,,  
A01,5,2,36.01349635,140.09044637,2973.109,28647.839,9,33.946,42.766,  
A02,21,0.999910,-0.11131,0.09,2,1,2,,  
A03,3,  
A04,4,1,21,3.59119,1329.395,,  
A04,2,浅川,13,85.14023,1091.503,,  
A04,3,上野山,13,262.39258,987.435,,  
A99,

### 3.簡易網基準点測量成果表フォーマット

#### 1) コメントデータ (コメントを示すデ - タ)

##### **Z00 , コメント , フォーマット識別子 , バージョン , CRLF**

Z00	コメントを示すデ - タ区分。	省略不可
コメント	桁数の制限はしない。	省略可
フォーマット 識別子	本フォーマットの種類を記載する。識別子の表記は下記のとおり。(整数 1 桁) 1: 基準点測量成果フォーマット 2: 簡易網基準点測量成果フォーマット 3: 水準成果表フォーマット 4: 水準測量観測成果表フォーマット	省略不可
バージョン	本フォーマットのバージョンを記述する。バージョン表記はマイナーチェンジを考慮して小数点形式とし、整数 2 桁、小数点以下 2 桁の 5 桁表記とする。( 02.00 に固定)	省略不可

#### 2) タイトルデータ (業務のタイトル名を示すデ - タ)

##### **Z01 , タイトル , CRLF**

Z01	タイトルを示すデ - タ区分。	省略不可
タイトル	桁数の制限はしない。	省略可

#### 3) 測地系データ (測地系を示すデ - タ)

##### **Z02 , 測地系 , 座標系 , CRLF**

Z02	測地系を示すデ - タ区分。	省略不可
測地系	0 : 世界測地系、1 : 日本測地系 (0 : 世界測地系に固定)	省略不可
座標系	平面直角座標系	省略可

#### 4) 座標出力開始データ (座標デ - タの出力開始を示すデ - タ)

##### **A00 , CRLF**

A00	座標デ - タの出力開始を示すデ - タ区分。	省略不可
-----	-------------------------	------

#### 5) 座標データ (点の座標を示すデ - タ)

##### **A01 , 点番号 , 点名称 , 緯度 , 経度 , X 座標 , Y 座標 , 座標系 , 標高 , ジオイド高 , CRLF**

A01	座標デ - タを示すデ - タ区分。	省略不可
点番号	5 桁以内の整数とする。	省略不可
点名称	40 バイト以下	省略不可
緯度 , 経度	緯度は、小数点形式 ( DD ° . MM SS SSSS ) とし、秒以下 4 桁までとする。 経度は、小数点形式 ( DDD ° . MM SS SSSS ) とし、秒以下 4 桁までとする。 X , Y 座標の記載がある場合は省略可。	省略可

X,Y	小数点形式、m単位とし、m以下3桁まで記載する。 緯度、経度の記載がある場合は省略可。	省略不可
座標系	平面直角座標系	省略不可
標高	小数点形式、m単位とし、m以下3桁まで記載する。 水平網のみの場合省略可。	省略可
ジオイド高	小数点形式、m単位とし、m以下3桁まで記載する。	省略可

6) 属性データ (点の属性を示すデータ)

**A02 , 等級, 縮尺係数, 真北方向角, 柱石長, 埋標形式, 標識, 標識番号, アンテナ高, CRLF**

A02	属性データを示すデータ区分。	省略不可
等級	2桁の整数とする。 10: 電子基準点 11~14: 1等~4等 21~24: 1級~4級	省略不可
縮尺係数	小数点形式、小数点以下6桁まで記載する。	省略可
真北方向角	小数点形式(DD°.MM SS S)とし、秒以下1桁までとする。	省略可
柱石長	小数点形式、m単位とし、m以下2桁まで記載する。	省略可
埋標形式	0: 地上、1: 地中、2: 屋上	省略可
標識	0: 標石、1: 金属標 2: その他	省略可
標識番号	桁数の制限は行なわず、各社システムに取り込む際、有効桁数に調整する。	省略可
アンテナ高	等級10: 電子基準点の時省略不可。	省略可

7) 視準データ (視準成果の方向数を示すデータ)

**A03 , 方向数, CRLF**

A03	視準成果データを示すデータ区分。	省略不可
方向数	2桁以内の整数とする。(方向が無い場合は0を入れる。)	省略不可

視準成果が無い(方向数=0)場合は、A04レコードを省略可。

8) 視準データ (点の視準成果を示すデータ)

**A04 , 点番号, 点名称, 等級, 平均方向角, 距離, 備考, 観測日, CRLF**

A04	視準成果データを示すデータ区分。	省略不可
点番号	5桁以内の整数とする。	省略可
点名称	40バイト以下	省略可
等級	2桁の整数とする。 10: 電子基準点 11~14: 1等~4等 21~24: 1級~4級	省略可
平均方向角	平均方向角は、小数点形式(DD°.MM SS S)とし、秒以下1桁までとする。	省略可

距離	小数点形式、m単位とし、m以下3桁まで記載する。	省略可
備考	桁数の制限は行なわず、各社システムに取り込む際、有効桁数に調整する。	省略可
観測日	形式（YYYYMMDD：年月日） 観測が複数日にわたる場合は、観測初日を記載する。	省略可

9) 座標出力終了データ（座標デ - タの出力終了を示すデ - タ）

A99 , CRLF

A99	座標デ - タの出力終了を示すデ - タ区分。	省略不可
-----	-------------------------	------

出力例 1

Z00,SEIKA,2,02.00,  
Z01,平成15年度3級基準点新点設置業務,  
Z02,1,9,  
A00,  
A01,1,301,,,-58831.120,29318.870,9,132.230,41.662,  
A02,22,,,,0,1,H15-20-1,,  
A03,2,  
A04,2,305,22,15.31211,423.068,,,  
A04,3,1,23,169.53258,159.276,,,  
A01,3,1,,,-58987.909,29346.825,9,124.602,41.668,  
A02,23,,,,0,2,,,  
A03,2,  
A04,4,2,23,181.36454,153.252,,,  
A04,1,301,22,349.53259,159.276,,,  
A01,4,2,,,-59141.086,29342.513,9,123.098,41.672,  
A02,23,,,,0,2,,,  
A03,3,  
A04,3,1,23,1.36454,153.252,,,  
A04,5,9,23,52.16209,147.709,,,  
A04,6,3,23,169.18515,160.714,,,  
A01,6,3,,,-59299.000,29372.310,9,121.026,41.679,  
A02,23,,,,0,2,,,  
A03,2,  
A04,7,4,23,191.03221,161.453,,,  
A04,4,2,23,349.18515,160.714,,,  
A01,7,4,,,-59457.442,29341.351,9,121.774,41.681,  
A02,23,,,,0,2,,,  
A03,3,  
A04,6,3,23,11.03221,161.453,,,  
A04,8,10,23,53.45583,139.967,,,  
A04,9,501,23,159.17026,72.385,,,  
A01,10,302,,,-59713.720,29291.070,9,132.180,41.684,  
A02,22,,,,0,1,H15-20-3,,  
A03,2,  
A04,9,501,23,21.55108,203.293,,,  
A04,11,306,22,176.42512,394.864,,,  
A99,

4. 水準測量成果表フォーマット

1) コメントデータ (コメントを示すデ - タ)

**Z00 , コメント , バージョン , フォーマット識別子 , CRLF**

Z00	コメントを示すデ - タ区分。	省略不可
コメント	桁数の制限はしない。	省略可
フォーマット 識別子	本フォーマットの種類を記載する。識別子の表記は下記のとおり。(整数 1 桁) 1: 基準点測量成果フォーマット 2: 簡易網基準点測量成果フォーマット 3: 水準成果表フォーマット 4: 水準測量観測成果表フォーマット	省略不可
バージョン	本フォーマットのバージョンを記述する。バージョン表記はマイナーチェンジを考慮して小数点形式とし、整数 2 桁、小数点以下 2 桁の 5 桁表記とする。( 02.00 に固定)	省略不可

2) タイトルデータ (業務のタイトル名を示すデ - タ)

**Z01 , タイトル , CRLF**

Z01	タイトルを示すデ - タ区分。	省略不可
タイトル	桁数の制限はしない。	省略不可

3) 種類データ (水準成果の種類を示すデ - タ)

**Z03 , 成果の種類 , CRLF**

Z03	成果の種類を示すデ - タ区分。	省略不可
成果の種類	桁数の制限はしない。	省略可

4) 座標出力開始データ (座標デ - タの出力開始を示すデ - タ)

**S00 , CRLF**

S00	座標デ - タの出力開始を示すデ - タ区分。	省略可
-----	-------------------------	-----

5) 座標データ (点の座標を示すデ - タ)

**S01 , 点番号 , 点名称 , 緯度 , 経度 , X座標 , Y座標 , 座標系 , 平均標高 , 等級 , CRLF**

S01	座標デ - タを示すデ - タ区分。	省略不可
点番号	11 桁の整数を標準とする。	省略不可
点名称	40 バイト以下	省略可
緯度 , 経度	緯度は、小数点形式 ( DD ° . MM SS SSSS ) とし、秒以下 4 桁までとする。 経度は、小数点形式 ( DDD ° . MM SS SSSS ) とし、秒以下 4 桁までとする。	省略可
X,Y	小数点形式、m単位とし、m以下 3 桁まで記載する。	省略可
座標系	平面直角座標系 ( X、Y がある時は省略不可 )	省略可
平均標高	小数点形式、m単位とし、m以下 4 桁まで記載する。 成果がm以下 3 桁までの場合は最後に 0 を付ける。	省略不可

等級	2桁の整数とする。 11～14：1等～4等 21～24：1級～4級 25：簡易	省略不可
----	--	------

6) 座標出力終了データ(座標デ - タの出力終了を示すデ - タ)

*S99 , CRLF*

S99	座標デ - タの出力終了を示すデ - タ区分。	省略不可
-----	-------------------------	------

出力例

Z00, SEIKA,3,02.00,  
 Z01,平成 13 年度 1 級水準測量,  
 Z03,2000 年度平均成果,  
 S00,  
 S01,00000000001,,36.02179849,140.09083291,,,9,144.6150,21,  
 S01,00000000002,,36.02181949,140.09329108,,,9,109.7710,21,  
 S99,

5. 水準測量観測成果表フォーマット

1) コメントデータ (コメントを示すデ - タ)

**Z00 , コメント , フォーマット識別子 , バージョン , CRLF**

Z00	コメントを示すデ - タ区分。	省略不可
コメント	桁数の制限はしない。	省略可
フォーマット 識別子	本フォーマットの種類を記載する。識別子の表記は下記のとおり。(整数 1 桁) 1: 基準点測量成果フォーマット 2: 簡易網基準点測量成果フォーマット 3: 水準成果表フォーマット 4: 水準測量観測成果表フォーマット	省略不可
バージョン	本フォーマットのバージョンを記述する。バージョン表記はマイナーチェンジを考慮して小数点形式とし、整数 2 桁、小数点以下 2 桁の 5 桁表記とする。( 02.00 に固定)	省略不可

2) タイトルデータ (業務のタイトル名を示すデ - タ)

**Z01 , タイトル , CRLF**

Z01	タイトルを示すデ - タ区分。	省略不可
タイトル	桁数の制限はしない。	省略可

3) 種類データ (水準成果の種類を示すデ - タ)

**Z03 , 成果の種類 , CRLF**

Z03	成果の種類を示すデ - タ区分。	省略不可
成果の種類	桁数の制限はしない。	省略不可

4) 出力開始データ (デ - タの出力開始を示すデ - タ)

**P00 , CRLF**

P00	水準測量観測成果表の出力開始を示すデ - タ区分。	省略不可
-----	---------------------------	------

5) 路線開始データ (路線開始を示すデ - タ)

**P01 , 路線番号 , CRLF**

P01	路線開始を示すデ - タ区分。	省略不可
路線番号	桁数の制限はしない。	省略不可

6) 地区情報データ (測量地区を示すデ - タ)

**P02 , 自水準点番号 , 至水準点番号 , 自地区名 , 至地区名 , CRLF**

P02	地区情報を示すデ - タ区分。	省略不可
自水準点番号	先頭の自水準点番号を入力する。	省略不可
至水準点番号	最後の至水準点番号を入力する。	省略不可
自地区名	桁数の制限はしない。	省略不可
至地区名	桁数の制限はしない。	省略不可

7) 観測情報データ (観測情報を示すデータ)

**P03 , 観測者, 測器名称, 測器番号, 標尺名称, 標尺番号, 膨張係数, 標尺係数, CRLF**

P03	観測情報を示すデータ区分。	省略不可
観測者	桁数の制限はしない。	省略不可
測器名称	桁数の制限はしない。	省略不可
測器番号	桁数の制限はしない。	省略不可
標尺名称	桁数の制限はしない。	省略不可
標尺番号	桁数の制限はしない。	省略不可
膨張係数	小数点形式、小数点以下 2 桁まで記載する。	省略不可
標尺係数	小数点形式、小数点以下 2 桁まで記載する。	省略不可

8) 路線終了データ (路線終了を示すデータ)

**P04 , CRLF**

P04	路線終了を示すデータ区分。	省略不可
-----	---------------	------

9) 観測比高データ

**P05 , 水準点番号 1, 水準点番号 2, 距離, 往復測点数, 水準差 1, 水準差 2, 温度, 標尺補正数, 観測高低差, 観測月日, 正標高補正数, 変動補正数, 観測高低差結果, 備考, CRLF**

P05	観測比高を示すデータ区分。	省略不可
水準点番号 1	桁数の制限は行なわず、有効桁数に調整する。	省略不可
水準点番号 2	桁数の制限は行なわず、有効桁数に調整する。	省略不可
距離	小数点形式、km 単位とし、km 以下 3 桁まで記載する。	省略不可
往復観測数	整数値とする。	省略不可
水準差 1	小数点形式、m 単位とし、m 以下 4 桁まで記載する。	省略不可
水準差 2	小数点形式、m 単位とし、m 以下 4 桁まで記載する。	省略不可
温度	単位は摂氏とし、整数値とする。	省略不可
標尺補正数	小数点形式、mm 単位とし、mm 以下 1 桁まで記載する。	省略不可
観測高低差	小数点形式、m 単位とし、m 以下 4 桁まで記載する。	省略不可
観測月日	月と日を“/”で区切ることとする。(例 1/31)	省略不可
正標高補正数	小数点形式、mm 単位とし、mm 以下 1 桁まで記載する。楕円補正と同時に使用することは不可。	省略可
変動補正数	小数点形式、mm 単位とし、mm 以下 1 桁まで記載する。地盤沈下調査は省略不可。	省略可
観測高低差結果	小数点形式、m 単位とし、m 以下 4 桁まで記載する。地盤沈下調査は省略不可。	省略可
備考	桁数の制限はしない。	省略可

10) 観測点データ

**P06 , 水準点番号, 観測標高, 楕円補正, 単路線閉合差補正, 結果, 与点・求点の別, 備考, CRLF**

P06	共通情報を示すデ - タ区分。	省略不可
水準点番号	P05 で使用されている名称を使用する。	省略不可
観測標高	小数点形式、m 単位とし、m 以下 4 桁まで記載する。	省略不可
楕円補正	小数点形式、mm 単位とし、mm 以下 1 桁まで記載する。正標高補正数と同時に使用することは不可。	省略可
単路線閉合差補正	小数点形式、mm 単位とし、mm 以下 1 桁まで記載する。	省略可
結果	小数点形式、m 単位とし、m 以下 4 桁まで記載する。	省略不可
与点・求点の別	0 : 求点、1 : 与点	省略不可
備考	桁数の制限はしない。	省略可

P06 の重力補正は P05 に正標高補正数が追加されたので削除。

11) 距離合計データ (距離合計を示すデ - タ)

**P07 , 距離合計, CRLF**

P07	路線距離合計を示すデ - タ区分。	省略不可
距離合計	小数点形式、km 単位とし、km 以下 3 桁まで記載する。	省略不可

12) 距離累計データ (距離累計を示すデ - タ)

**P08 , 距離累計, CRLF**

P08	路線距離累計を示すデ - タ区分。	省略不可
距離累計	小数点形式、km 単位とし、km 以下 3 桁まで記載する。	省略不可

13) 出力終了データ (終了を示すデ - タ)

**P99 , CRLF**

P99	観測成果表デ - タの出力終了を示すデ - タ区分。	省略不可
-----	----------------------------	------

## データ構造について

P01～P07のデータは下の構造体を一組とし、必要な路線数分だけ出力される。

Z00  
Z01  
Z03  
P00  
P01  
P02  
P03  
P05(測線数分)  
P06(測点数分)  
P07  
P04  
P01  
P02  
P03  
P05(測線数分)  
P06(測点数分)  
P07  
P04  
P01  
P02  
P03  
P05(測線数分)  
P06(測点数分)  
P07  
P04  
P08  
P99

出力例 ( 基準点測量計算範例集 P572 )

Z00,SEIKA,4,02.00,  
Z01,平成 13 年度 1 級水準測量,  
Z03,2001 年度観測成果,  
P00,  
P01,1,  
P02,BM.1,BM.2, 県 郡 町, 県 郡 町,  
P03,観測者,測器 ,NO.12345,標尺 ,NO.1234A・B,0.89,1.7,  
P05,BM.1,41,1.300,34,4.5476,-4.5464,8,0.0,4.5470,1/28,,,,,  
P05,41,BM.2,1.206,32,-8.5199,8.5189,6,0.0,-8.5194,1/28,,,,,  
P06,BM.1,5.1245,,,5.1245,0,199 年平均成果,  
P06,41,9.6715,0.0,,9.6715,1,,  
P06,BM.2,1.1521,0.0,,1.1521,0,,  
P07,2.506,  
P04,  
P01,2,  
P02,BM.2,42, 県 郡 町, 県 郡 町,  
P03,観測者,測器 ,NO.12345,標尺 ,NO.1234A・B,0.89,1.7,  
P05,BM.2,43,1.365,34,3.1216,-3.1206,9,0.0,3.1211,1/29,,,,,  
P05,43,42,1.005,28,-2.2469,2.2453,11,0.0,-2.2461,1/28,,,,,  
P06,BM.2,1.1515,,,1.1515,0,199 年平均成果,  
P06,43,4.2726,0.0,,,4.2726,1,,  
P06,42,2.0265,0.0,,,2.0265,1,,  
P07,2.370,  
P04,  
P01,3,  
P02,42,BM.1, 県 郡 町, 県 郡 町,  
P03,観測者,測器 ,NO.12345,標尺 ,NO.1234A・B,0.89,1.7,  
P05,42,BM.1,1.405,36,3.0973,-3.0967,8,0.0,3.0970,1/30,,,,,  
P06,42,2.0265,,,2.0265,1,,  
P06,BM.1,5.1235,0.0,,,5.1235,0,0,,  
P07,1.405,  
P04,  
P01,4,  
P02,BM.2, BM.3, 県 郡 町, 県 郡 町,  
P03,観測者,測器 ,NO.12345,標尺 ,NO.1234A・B,0.89,1.7,  
P05,BM.2,44,1.023,28,6.4706,-6.4716,8,0.0,6.4711,1/30,,,,,  
P05,44,45,1.102,26,-3.0899,3.0891,7,0.0,-3.0895,1/31,,,,,  
P05,45,BM.3,1.082,26,-2.5430,2.5434,5,0.0,-2.5432,1/31,,,,,  
P06,BM.2,1.1515,,,1.1515,0,199 年平均成果,  
P06,44,7.6226,0.0,,7.6226,1,,  
P06,45,4.5331,0.0,,4.5331,1,,  
P06,BM.3,1.9899,0.0,,1.9899,0,,  
P07,3.207,  
P04,  
P01,5,  
P02,BM.3, 42, 県 郡 町, 県 郡 町,  
P03,観測者,測器 ,NO.12345,標尺 ,NO.1234A・B,0.89,1.7,  
P05,BM.3,42,1.395,40,0.0375,-0.0387,4,0.0,0.0381,1/31,,,,,  
P06,BM.3,1.9890,,,1.9890,0,199 年平均成果,  
P065,42,2.0271,0.0,,2.0271,1,,  
P07,1.395,  
P04,  
P08,10.883,  
P99,