

令和8年度

造 林 事 業 標 準 単 価 表

( 更 新 伐 )

令和8年6月1日

香川県環境森林部森林・林業政策課

## 令和8年度造林事業標準単価の適用基準

### I 施行形態区分による標準単価の適用

区 分	適 用
自 力	森林所有者が森林組合等へ施業の委託を行わず、自己の労務等で実施する場合 ただし、雇用労務により実施する場合は、下記「受託」区分を適用
受 託	森林組合等が森林所有者から施業の委託を受けて実施する場合
請 負	市町等が森林組合等と請負(委託)契約により実施する場合 ただし、施業委託による場合は、上記「受託」区分を適用

### II 施業区分による標準単価の適用

区 分	適 用	備 考
天然林整理伐	<p>天然林整理伐は、育成しようとする広葉樹の質的・構造的な改善を目的として、Ⅶ齢級以上の森林において不用木(侵入竹を含む。)の除去、不良木の淘汰、支障木やあばれ木等の伐倒(天然林整理伐Ⅰ)および搬出集積(天然林整理伐Ⅱ)を行う場合に適用する。</p> <p>また、更新伐を実施した施行地については、天然更新作業又は広葉樹の植栽を行い、適切な更新の見込みがある場合に適用する(参考:香川県天然更新完了基準)。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・育成しようとする広葉樹は、地域森林計画書の「天然更新の対象種に関する指針」に記載された樹種を基本とするが、補助対象樹種については、施業前に小豆総合事務所および各林業事務所に確認すること。</li> <li>・森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、天然更新が十分に行われないと見込まれる区域については補完的に広葉樹の植栽を行うこと。なお、整理伐の実施後、翌年度から起算して2年以内に更新が図られていない場合には、広葉樹の苗木の植栽を行うこと。</li> <li>・ナラ枯れの被害を受けることが確認されている樹種は「香川県ナラ枯れ防除対策方針(令和2年12月1日から適用)」に示された樹種として、同方針のナラ枯れ被害を広げないための被害材についての配慮事項(参考2)に基づき実施すること。</li> <li>・施行地がナラ枯れ被害地域に該当する、また、著しく高齢級の大径木化した広葉樹林等天然更新が困難な場合、標準単価が適用できないこと等があるため、施業前に小豆総合事務所および各林業事務所に被害地域を確認すること。</li> </ul>

区	分	適	用	用	備 考
天然林 整理伐	I	選木・伐倒・枝払・玉切・片付 を行う。	平均胸高直径22cm以上	伐倒率 70%以下	<ul style="list-style-type: none"> <li>・育成しようとする広葉樹について、定性伐採を行うこと。</li> <li>・確実に天然更新を図るため、伐採の始期は11月からとし、翌年3月までの間に完了し、根株の伐採高は地際から20cm以下(ただし、ナラ枯れ被害木の場合は10cm以下)に処理しておくこと。</li> <li>・不用木(侵入竹を含む)の除去及び不良木の淘汰、支障木や暴れ木等の伐倒を行なうための、刈払機による小径の侵入木等の刈払いを含む。</li> </ul>
天然林 整理伐	II-1	搬出集積を行い、 Iと併用する。(単独での申請は採択されない)	搬出材積が1ha当たり10m <sup>3</sup> 以上～20m <sup>3</sup> 未満の場合。		<ul style="list-style-type: none"> <li>・搬出は車輛系機械による集材を行う場合とする。</li> <li>・搬出集積した材の補助対象となる用途は、原則として建築用材、家具用材、薪炭材及びシイタケ原木とし、施業前に小豆総合事務所および各林業事務所に確認すること。</li> </ul>
	II-2		搬出材積が1ha当たり20m <sup>3</sup> 以上～30m <sup>3</sup> 未満の場合。		
	II-3		搬出材積が1ha当たり30m <sup>3</sup> 以上～40m <sup>3</sup> 未満の場合。		
	II-4		搬出材積が1ha当たり40m <sup>3</sup> 以上～50m <sup>3</sup> 未満の場合。		
	II-5		搬出材積が1ha当たり50m <sup>3</sup> 以上～60m <sup>3</sup> 未満の場合。		
	II-6		搬出材積が1ha当たり60m <sup>3</sup> 以上～70m <sup>3</sup> 未満の場合。		
	II-7		搬出材積が1ha当たり70m <sup>3</sup> 以上～80m <sup>3</sup> 未満の場合。		
ナラ枯れ伐倒残置		<p>ナラ枯れ被害木の伐倒、枝払、玉切、集積を行う。</p> <p>被害木の伐倒は、必ず地際付近で行うものとする。地形上、やむを得ず株が地上に残る場合は、その辺材部にチェーンソー等で幅10cmごとに刻みを入れて残置する。</p> <p>伐倒した被害木のうち被害部分を現地に残置する場合には、幹を1m程度の長さに玉切り、枝払いを行うこととし、ウバメガシ以外の場合は、材の乾燥を促進するため、穿孔被害のある幹の辺材部にチェーンソー等で幅10cmごとに刻みを入れたうえで現地に地伏せする。</p> <p>ナラ枯れ伐倒残置は天然林整理伐 I と併用する。(単独での申請は採択されない)</p>			ナラ枯れ伐倒残置においては、「香川県ナラ枯れ防除対策方針(令和2年12月1日から適用)」のナラ枯れ被害を広げないための被害材についての配慮事項(参考2)に基づき実施すること。

### Ⅲ 社会保険料等について

社会保険料等は、現場従業員及び現場労働者に係る労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料のうち法定の事業主負担分(労災保険の特別加入制度に係る保険料を含む。)並びに退職金共済制度(林業退職金共済制度(林退共)、建設業退職金共済制度(建退共)、中小企業退職金共済制度(中退共))の掛金とする。

施行地ごとに、事業に従事した各現場労働者について社会保険等(労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金及び退職共済制度)の加入状況に応じ、表1に示す点数を合計し、当該現場労働者数で除して算出される平均点数に応じて、表2に示す加算率を適用する。

(表1)

社会保険等		加入している場合の点数
労災保険		6点
雇用保険		1点
健康保険		5点
厚生年金保険		10点
退職金共済制度	中小企業退職金共済制度以外	2点
	中小企業退職金共済制度	3点

(表2)

平均点数	加算率
1点以上 7点未満	3%
7点以上 13点未満	10%
13点以上 23点未満	13%
23点以上	18%

### Ⅳ 現場監督費について

熱中症対策として、7月1日から9月30日までの期間に、事業期間の過半を占める施業種においては、標準単価の1%に相当する額を現場監督費とは別に間接費に計上することができる。

令和8年度造林事業標準単価一覧

1ha当たり

施業名	区分	適用	雇用形態	自力	受託				請負			
					3%	10%	13%	18%	3%	10%	13%	18%
新 伐	天然林整理伐Ⅰ	平均胸高直径 2.2cm以上	有		371,000	392,000	401,000	416,000	409,000	432,000	442,000	458,000
			無	299,000	308,000	329,000	338,000	353,000	339,000	362,000	372,000	389,000
	天然林整理伐Ⅱ-1	搬出材積 10m³以上～20m³未満/ha	有		49,000	52,000	53,000	55,000	54,000	57,000	58,000	60,000
			無	39,000	41,000	43,000	45,000	47,000	45,000	48,000	49,000	51,000
	天然林整理伐Ⅱ-2	搬出材積 20m³以上～30m³未満/ha	有		82,000	87,000	89,000	92,000	90,000	95,000	98,000	101,000
			無	66,000	68,000	73,000	75,000	78,000	75,000	80,000	82,000	86,000
	天然林整理伐Ⅱ-3	搬出材積 30m³以上～40m³未満/ha	有		115,000	122,000	125,000	129,000	127,000	134,000	137,000	142,000
			無	93,000	96,000	102,000	105,000	110,000	105,000	112,000	116,000	121,000
	天然林整理伐Ⅱ-4	搬出材積 40m³以上～50m³未満/ha	有		148,000	157,000	160,000	166,000	163,000	173,000	177,000	183,000
			無	120,000	123,000	132,000	135,000	141,000	136,000	145,000	149,000	155,000
	天然林整理伐Ⅱ-5	搬出材積 50m³以上～60m³未満/ha	有		182,000	192,000	196,000	204,000	200,000	211,000	216,000	224,000
			無	146,000	151,000	161,000	165,000	173,000	166,000	177,000	182,000	190,000
	天然林整理伐Ⅱ-6	搬出材積 60m³以上～70m³未満/ha	有		215,000	227,000	232,000	241,000	236,000	250,000	255,000	265,000
			無	173,000	178,000	190,000	196,000	204,000	196,000	210,000	215,000	225,000
天然林整理伐Ⅱ-7	搬出材積 70m³以上～80m³未満/ha	有		248,000	262,000	268,000	278,000	273,000	288,000	295,000	306,000	
		無	200,000	206,000	220,000	226,000	236,000	226,000	242,000	249,000	260,000	

1m3当たり

施業名	区分	雇用形態	自力	受託				請負			
				3%	10%	13%	18%	3%	10%	13%	18%
更新伐	ナラ枯れ伐倒残置	有		21,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	25,000	26,000
		無	17,000	17,000	18,000	19,000	20,000	19,000	20,000	21,000	22,000

令和8年度造林事業標準単価一覧(熱中症対策)

1ha当たり

施業名	区分	適用	雇用形態	自力	受託				請負			
					3%	10%	13%	18%	3%	10%	13%	18%
新 伐	天然林整理伐Ⅰ	平均胸高直径 2.2cm以上	有		375,000	396,000	405,000	420,000	413,000	436,000	446,000	463,000
			無	302,000	311,000	332,000	341,000	357,000	342,000	366,000	376,000	393,000
	天然林整理伐Ⅱ-1	搬出材積 10m <sup>3</sup> 以上~20m <sup>3</sup> 未満/ha	有		49,000	53,000	54,000	56,000	55,000	58,000	59,000	61,000
			無	39,000	41,000	43,000	45,000	47,000	45,000	48,000	49,000	52,000
	天然林整理伐Ⅱ-2	搬出材積 20m <sup>3</sup> 以上~30m <sup>3</sup> 未満/ha	有		83,000	88,000	90,000	93,000	91,000	96,000	99,000	102,000
			無	67,000	69,000	74,000	76,000	79,000	76,000	81,000	83,000	87,000
	天然林整理伐Ⅱ-3	搬出材積 30m <sup>3</sup> 以上~40m <sup>3</sup> 未満/ha	有		116,000	123,000	126,000	130,000	128,000	135,000	138,000	143,000
			無	94,000	97,000	103,000	106,000	111,000	106,000	113,000	117,000	122,000
	天然林整理伐Ⅱ-4	搬出材積 40m <sup>3</sup> 以上~50m <sup>3</sup> 未満/ha	有		149,000	159,000	162,000	168,000	165,000	175,000	179,000	185,000
			無	121,000	124,000	133,000	136,000	142,000	137,000	146,000	150,000	157,000
	天然林整理伐Ⅱ-5	搬出材積 50m <sup>3</sup> 以上~60m <sup>3</sup> 未満/ha	有		184,000	194,000	198,000	206,000	202,000	213,000	218,000	226,000
			無	147,000	153,000	163,000	167,000	175,000	168,000	179,000	184,000	192,000
	天然林整理伐Ⅱ-6	搬出材積 60m <sup>3</sup> 以上~70m <sup>3</sup> 未満/ha	有		217,000	229,000	234,000	243,000	238,000	253,000	258,000	268,000
			無	175,000	180,000	192,000	198,000	206,000	198,000	212,000	217,000	227,000
天然林整理伐Ⅱ-7	搬出材積 70m <sup>3</sup> 以上~80m <sup>3</sup> 未満/ha	有		250,000	265,000	271,000	281,000	276,000	291,000	298,000	309,000	
		無	202,000	208,000	222,000	228,000	238,000	228,000	244,000	251,000	263,000	

1m<sup>3</sup>当たり

施業名	区分	雇用形態	自力	受託				請負			
				3%	10%	13%	18%	3%	10%	13%	18%
更新伐	ナラ枯れ伐倒残置	有		21,000	22,000	22,000	23,000	23,000	24,000	25,000	26,000
		無	17,000	17,000	18,000	19,000	20,000	19,000	20,000	21,000	22,000