

# 報道提供資料

<問い合わせ先>  
各項目内に記載  
(県庁内線及びダイヤルイン)

## 台風第 18 号による公共土木施設の被害状況 (最終報告)

平成 29 年 10 月 19 日 (木) 15 時 00 分提供

前回報告 (9 月 20 日) から変更があった項目について、次のとおり報告します。

※アンダーラインが前回からの修正部分です。

### ○ 被害状況

#### 1 一般被害 (p1 参照)

- ・人的被害 死者 1 名、軽傷者 3 名
- ・住家被害 全壊 1 棟、一部破損 3 棟  
床上浸水 101 棟、床下浸水 326 棟
- ・多度津町で浸水被害等を受けて 9 月 19 日 (火) 18 時に設置していた災害対策本部を 10 月 4 日 (水) 17 時 45 分に解散。

1 危機管理課  
担当 小林 内 2484  
087-832-3183

#### 2 公共土木施設被害 (p2~7 参照)

(1) 県	河川	32 箇所	約 2 億 3,720 万円
	砂防	1 箇所	約 800 万円
	道路	7 箇所	約 2,170 万円
	海岸	2 箇所	約 530 万円
	港湾	2 箇所	約 810 万円
	公園	1 箇所	約 3,500 万円
(2) 市町	道路	14 箇所	約 6,870 万円
	河川	5 箇所	約 3,500 万円
	海岸	1 箇所	約 1,600 万円
県・市町合計		65 箇所	約 4 億 3,500 万円

2 河川砂防課  
担当 高橋・角谷 内 4219  
087-832-3543

- (3) 土庄町豊島において、小規模な土砂災害が発生し、倒木が確認されたが、人的・物的被害はない。

#### 3 農林水産被害 (p8 参照)

- ・農林水産物被害 約 5,827 万円
- ・農林水産施設等被害 約 5 億 236 万円

3 農政課  
担当 清田 内 3713  
087-832-3392

一般被害集計表

様式13

平成29年10月19日 12時00分 現在

1 主な被害状況等

	水防本部		災害対策本部		人的被害(人)				住家被害(棟)					非住家被害(棟)	
	設置	解散	設置	解散	死者	行方不明	負傷者		全壊	半壊	一部破損	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
							重傷	軽傷							
高松市	9月17日6:09	9月18日12:00						1				7	17		
丸亀市	9月17日6:09		9月17日20:42	9月18日2:39							6	61			
坂出市	9月17日6:09	9月18日11:00													
善通寺市	9月17日6:09	9月18日1:55											7		
観音寺市	9月17日6:09	9月18日1:55											5		
さぬき市	9月17日6:09	9月18日7:30					2			1					
東かがわ市	9月17日6:09	9月17日23:57													
三豊市	9月17日6:09	9月18日7:00			1			1		1		6			
土庄町	9月17日6:09	9月18日1:55									3	6			
小豆島町	9月17日6:09	9月18日2:07												1	
三木町	9月17日6:09	9月18日1:55											10		
直島町	9月17日6:09	9月18日1:55													
宇多津町	9月17日6:09	9月18日4:25											1		
綾川町	9月17日6:09	9月18日1:57								1					
琴平町	9月17日6:09	9月18日1:55									1	3			
多度津町	9月17日6:09	9月18日3:01	9月19日18:00	10月4日17:45							84	209			
まんのう町	9月17日6:09	9月18日2:10											1		
計					1			3	1	3	101	326		1	

2 特記事項

【人的被害】

三豊市高瀬町で行方不明者1名 → 死亡と判明  
 高松市鬼無町のアンダーパスで車両が水没、男性1名が軽傷  
 さぬき市志度で道路側溝に転落し中学生1名が膝を負傷(軽傷)  
さぬき市鴨庄で道路側溝に足をとられ男性1名が捻挫(軽傷)

【住家被害】

高松市林町で住家1棟が床下浸水  
 高松市今里町2丁目 で住家1棟が床下浸水  
 高松市福田町で住家1棟が床下浸水  
 高松市宮脇町1丁目 で住家1棟が床下浸水  
 高松市宮脇町2丁目 で住家2棟が床下浸水  
 高松市多肥下町で住家1棟が床下浸水  
 高松市太田下町で住家1棟が床下浸水  
 高松市檀紙町で住家1棟が床下浸水  
 高松市新田町で住家2棟が床下浸水  
 高松市屋島東町で住家2棟が床下浸水  
 高松市屋島西町で住家1棟が床下浸水  
 高松市高松町で住家1棟が床下浸水  
 高松市福岡町1丁目 で住家1棟が床下浸水  
 高松市福岡町2丁目 で住家1棟が床上浸水  
 高松市牟礼町で住家1棟が床下浸水  
 高松市亀水町で住家1棟が床上浸水  
 高松市上福岡町で住家5棟が床上浸水  
丸亀市津森町で住家5棟(←3棟)が床上浸水  
丸亀市津森町で住家37棟(←26棟)が床下浸水  
丸亀市今津町で住家1棟が床上浸水、住家12棟(←8棟)が床下浸水  
丸亀市天満町で住家8棟(←5棟)が床下浸水  
 丸亀市塩屋町で住家1棟が床下浸水  
 丸亀市飯野町で住家1棟が床下浸水  
丸亀市土器町東4丁目 で住家2棟が床下浸水  
 まんのう町炭所東で住家1棟が床下浸水  
 三豊市高瀬町で住家1棟が全壊  
 三豊市高瀬町で住家3棟が床下浸水  
 三豊市詫間町粟島で住家3棟が床下浸水  
三豊市高瀬町で住家1棟が一部(屋根、壁)破損

坂出市青梅町で住家1棟が床上浸水→削除  
観音寺市豊浜町で住家2棟(←1棟)が床下浸水  
 観音寺市植田町で住家2棟が床下浸水  
観音寺市室本町で住家1棟が床下浸水  
 土庄町甲で住家3棟が床下浸水  
 土庄町甲で住家1棟が床上浸水  
 土庄町滝宮で住家1棟が床下浸水  
 土庄町長浜で住家2棟が床下浸水  
土庄町豊島家浦で住家3棟が床下浸水→削除  
土庄町豊島家浦で住家2棟が床上浸水  
 綾川町西分 で住家の裏の法面崩壊のため、住家1棟が一部破損  
 琴平町五條で住家1棟が床下浸水  
 琴平町で住家1棟が床下浸水  
 琴平町苗田で住家1棟が床下浸水  
 琴平町苗田で住家1棟が床上浸水  
多度津町で床上浸水84棟、床下浸水209棟  
三木町池戸で住家10棟(←2棟)が床下浸水  
 宇多津町東分 で住家1棟が床下浸水  
さぬき市小田で住家1棟が一部(基礎)破損  
善通寺市与北町で住家7棟が床下浸水  
 小豆島町で非住家(車庫)1棟が全壊

公共土木施設被害額 一覧表（平成29年台風18号）

	県管理施設		市町管理施設		合計	
	件数	被害額	件数	被害額	件数	被害額
河川	<u>32</u>	<u>23,720万円</u>	<u>5</u>	<u>3,500万円</u>	<u>37</u>	<u>27,220万円</u>
砂防	<u>1</u>	<u>800万円</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>800万円</u>
道路	<u>7</u>	<u>2,170万円</u>	<u>14</u>	<u>6,870万円</u>	<u>21</u>	<u>9,040万円</u>
公園	<u>1</u>	<u>3,500万円</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>3,500万円</u>
海岸	<u>2</u>	<u>530万円</u>	<u>1</u>	<u>1,600万円</u>	<u>3</u>	<u>2,130万円</u>
港湾	<u>2</u>	<u>810万円</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>810万円</u>
合計	<u>45</u>	<u>31,530万円</u>	<u>20</u>	<u>11,970万円</u>	<u>65</u>	<u>43,500万円</u>

第三表

平成 29 年 災害箇所別被害報告書										( 県管理施設 ) 1/3	
番号	工種	河川名 路線名	位置			被害額 (万円)	復旧工法	概要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無	
			郡市	町	字						
1	河川	新川水系 古川	木田郡	三木町	井戸	1,200万円	環境保全 型ブロック積	ブロック積左岸L=20m SL=4.0m、A=80m <sup>2</sup> コンクリート舗装 A=40m <sup>2</sup> 根固めブロック28個	無	有	
2	河川	新川水系 古川	木田郡	三木町	井戸	80万円	環境保全 型ブロック積	ブロック積右岸L=4m SL=3.0m、A=12m <sup>2</sup>	無	有	
3	河川	新川水系 古川	木田郡	三木町	氷上	500万円	張コンク リート	張コンクリート左岸L=10 m SL=4.0m、A=40m <sup>2</sup>	無	有	
4	河川	与田川水系 与田川・吐川	東かがわ市		中筋	1,800万円	環境保全 型ブロック積	(与田川) ブロック積左岸 L=40m SL=4.5m A=180m <sup>2</sup> 根固めブロックN=52 個 (吐川) ブロック積左岸 L=20m SL=3.5m A=70m <sup>2</sup> 根固めブロックN=15	無	有	
5	河川	鴨部川水系 切ノ川	さぬき市		長尾東	600万円	環境保全 型ブロック積	ブロック積左岸L=22m SL=3m A=66m <sup>2</sup>	無	有	
6	河川	二級河川 亀水川	高松市	亀水町		700万円	ブロック積	コンクリートブロック積 A=90m <sup>2</sup> SL=3.0m L=30m	河川管理道 通行止め	有	
7	河川	二級河川 本津川	高松市	国分寺町	福家	1,000万円	ブロック積	コンクリートブロック積 A=67.5m <sup>2</sup> SL=4.5m L=15m	無	有	
8	河川	二級河川 本津川	高松市	国分寺町	福家	750万円	ブロック積	コンクリートブロック積 A=90m <sup>2</sup> SL=3.0m L=30m	無	有	
9	河川	橘川	小豆郡	土庄町	小海	90万円	ブロック積 護床工	コンクリートブロック積 A=7m <sup>2</sup> 根固ブロックN=10個	無	有	
10	河川	伝法川	小豆郡	土庄町	黒岩	1,000万円	護床工	根固ブロック N=200個	無	有	
11	河川	大東川水系 大東川	丸亀市	飯山町	東坂元	1,430万円	ブロック積	L=38.0m SL=6.0m A=228m <sup>2</sup> 工事用道路L=50m	無	有	
12	河川	大東川水系 中大東川	丸亀市	飯山町	上法軍寺	900万円	ブロック積	L=40.0m SL=4.0m A=160m <sup>2</sup> 工事用道路L=50m	無	有	
13	河川	本津川水系 本津川	綾歌郡	綾川町	畑田	200万円	ブロック積	左岸ブロック積 L=7.0m SL=3.5m A=25m <sup>2</sup>	無	有	
14	河川	綾川水系 綾川	綾歌郡	綾川町	小野	2,500万円	護床ブロック	左岸護床ブロック L=200.0m	無	有	
15	河川	綾川水系 田万川	綾歌郡	綾川町	山田上	650万円	ブロック積	L=20.0m SL=5.0m A=100m <sup>2</sup> 工事用道路L=50m	無	有	
16	河川	綾川水系 堂谷川	綾歌郡	綾川町	西分	230万円	護床ブロック 根継CO	護床工L=6.0m 左岸根継工L=10m	無	有	
17	河川	綾川水系 開川	綾歌郡	綾川町	西分	200万円	ブロック積	L=10.0m SL=2.0m A=20m <sup>2</sup> 工事用道路L=30m	無	有	

第三表

平成 29 年 災害箇所別被害報告書							( 県管理施設 ) 2/3			
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無
			郡市	町	字					
18	河川	土器川水系 備中地川	綾歌郡	綾川町	西分	280万円	ブロック積	L=5.0m SL=3.0m A=15m <sup>2</sup> 工事用道路L=100m	無	有
19	河川	弘田川水系 観音堂川	仲多度郡	多度津町	奥白方	170万円	護床ブロック	護床工L=20m	無	有
20	河川	弘田川水系 弘田川	善通寺市	善通寺町		1,300万円	ブロック積	右岸ブロック積 L=71.0m SL=3.5m A=250m <sup>2</sup> 工事用道路L=30m	無	有
21	河川	財田川水系 大口川	仲多度郡	まんのう町	大口	600万円	ブロック積	L=20.0m SL=3.0m A=60m <sup>2</sup> 工事用道路L=150m	無	有
22	河川	財田川水系 大口川	仲多度郡	まんのう町	大口	600万円	ブロック積	L=20.0m SL=3.0m A=60m <sup>2</sup> 工事用道路L=120m	無	有
23	河川	綾川水系 綾川	坂出市	府中町		1,000万円	法覆ブロック	左岸護岸工 L=26.0m	無	有
24	河川	綾川水系 今滝川	綾歌郡	綾川町	羽床上	300万円	ブロック積	L=5.0m SL=5.0m A=25m <sup>2</sup> 護床工L=5.0m	無	有
25	河川	綾川水系 今滝川	綾歌郡	綾川町	羽床上	90万円	護床工	護床工L=5.0m	無	有
26	河川	大東川水系 中大東川	丸亀市	飯山町	上法軍寺	600万円	ブロック積	L=20.0m SL=3.5m A=70m <sup>2</sup> 工事用道路L=150m	無	有
27	河川	金倉川水系 本谷川	仲多度郡	炭所西		150万円	護床ブロック	護床工L=18.0m 工事用道路L=100m	無	有
28	河川	大東川水系 中大東川	丸亀市	飯山町	下法軍寺	1,850万円	ブロック積	L=59.0m SL=5.0m A=295m <sup>2</sup> 工事用道路L=90m	無	有
29	河川	財田川	三豊市	財田町	黒川	1,500万円	環境保全型 ブロック積	右岸ブロック積 L=29.0m SL=4.5m A=130m <sup>2</sup>	無	有
30	河川	浜堂川	三豊市	詫間町	大見	50万円	環境保全型 ブロック積	左岸ブロック積 L=2.0m SL=3.0m A=6m <sup>2</sup>	無	有
31	河川	財田川	三豊市	財田町	財田上	1,300万円	環境保全型 ブロック積	右岸ブロック積 L=17.0m SL=5.0m A=85m <sup>3</sup>	無	有
32	河川	高瀬川	三豊市	高瀬町	上麻	100万円	環境保全型 ブロック積	左岸ブロック積 L=8.0m SL=3.0m A=24m <sup>2</sup>	無	有
33	砂防	糸谷川	三豊市	高瀬町	上勝間	800万円	環境保全型 ブロック積	左岸L=30m、 SL=3.7m、A=111m <sup>2</sup>	無	有
34	道路	一般県道 太田上町志度 線	さぬき市		志度	1,400万円	ブロック積	ブロック積L=25.0m SL=5.6m A=140m <sup>2</sup> 舗装88m <sup>2</sup> 、Gr25.0m	全面通行止め	有
35	道路	一般県道 塩江屋島西線	高松市	西植田町		80万円	ブロック積	ブロック積L=5.0m SL=3.0m A=15m <sup>2</sup>	無	有
36	道路	一般県道 大滝上西線	高松市	塩江町上西		10万円	崩土撤去	L=4m、H=3m、 W=1m、崩土=6m <sup>3</sup>	無	有

第三表

平成 29 年 災害箇所別被害報告書 ( 県管理施設 ) 3/3										
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無
			郡市	町	字					
37	道路	三津港平木線	小豆郡	小豆島町	蒲野	10万円	崩土撤去	L=3m、H=1m、 V=2m <sup>3</sup>	無	有
38	道路	豊島循環線	小豆郡	土庄町	豊島唐櫃	10万円	崩土撤去	L=5m、H=1m、 V=3m <sup>3</sup>	無	有
39	道路	一般県道 杣所西中徳線	綾歌郡	綾川町	杣所東	160万円	ブロック積	SL=5.0m A=50m <sup>2</sup> 植生基材吹付 A=30m <sup>2</sup>	無	有
40	道路	蒲野西村線	小豆郡	小豆島町	蒲野	500万円	被覆石	被覆石 L=24m A=150m <sup>2</sup>	無	有
41	港湾	大部港	小豆郡	土庄町	大部	10万円	コンクリート 擁壁	L=1.4m H=0.5m t=0.2m	無	有
42	海岸	内海港海岸	小豆郡	小豆島町	古江	30万円	海岸清掃	漂着物:50m <sup>3</sup>	無	有
43	海岸	高松港海岸	高松市	香西北町		500万円	石張り	階段護岸石張 A=56m <sup>2</sup>	無	有
44	港湾	高松港	高松市	サンポート		800万円	石張り	階段護岸石張 A=53m <sup>2</sup>	無	有
45	公園	土器川公園	丸亀市	川西町南		3,500万円	覆土工	覆土A=22,100m <sup>2</sup> (1,300m <sup>2</sup> @17面)	無	有
小計	河川	32件				23,720万円				
	砂防	1件				800万円				
	道路	7件				2,170万円				
	港湾	2件				810万円				
	海岸	2件				530万円				
	公園	1件				3,500万円				
合計		45件				31,530万円				

第三表

平成 29 年 災害箇所別被害報告書 ( 市町管理施設 ) 1/2										
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決壊、交通不能	応急の必要の有無
			郡市	町	字					
1	丸亀市 道路	市道三谷東新 池北線	丸亀市	飯山町	東坂元	100万円	現場打擁壁、法枠	現場打擁壁 L=10m H=2m	無	有
2	三木町 道路	その他町道 大墓永代谷線	木田郡	三木町	氷上	200万円	ブロック積	ブロック積L=12m H=2.3、A=28m <sup>2</sup>	無	有
3	三木町 道路	その他町道 風呂谷線	木田郡	三木町	池戸	300万円	ブロック積	ブロック積 L=7.0m H=5.0m、A=35m <sup>2</sup>	無	有
4	綾川町 道路	町道 岡線	綾歌郡	綾川町	東分	350万円	ブロック積	復旧延長L=8.0m ブロックL=4.5m、H=4.2 m	無	有
5	綾川町 道路	町道 長谷線	綾歌郡	綾川町	羽床上	70万円	法面整形 法面保護	客土吹付 A=80m <sup>2</sup>	無	有
6	まんのう町 道路	町道 葛籠野線	仲多度郡	まんのう町	川東	700万円	現場打擁壁	L=23m H=1.2m A=63m <sup>2</sup>	無	有
7	多度津町 道路	町道35号線 (唐戸橋)	仲多度郡	多度津町	見立	1,000万円	橋梁	幅員4.0m 延長2.6m	無	有
8	三豊市 道路	松兼池・平原線	三豊市	仁尾町	仁尾	530万円	ブロック積	ブロック積L=36.0m SL=3.7m A=133m <sup>2</sup>	全面通行止め	有
9	三豊市 道路	比地長谷線	三豊市	高瀬町	佐股	500万円	法枠工	法枠工L=25.0m SL=5.0m A=125m <sup>2</sup>	無	有
10	三豊市 道路	香川用水1号線	三豊市	山本町	神田	100万円	ブロック積 土羽法	ブロック積L=6.0m SL=2.0m A=12m <sup>2</sup> 土羽法L=6.0m SL=3.0m A=18m <sup>2</sup>	無	有
11	琴平町 道路	町道小松谷川 護摩谷線	仲多度郡	琴平町		1,000万円	現場打擁壁 ブロック積み擁壁、 法枠、法柱	現場打擁壁 L=15m H=3m ブロック積み擁壁 L=15m H=5m 法枠L=15m SL=15m A=225m <sup>2</sup>	無	有
12	高松市 道路	一般市道 長崎の鼻官林線	高松市	屋島西町		500万円	ブロック積	コンクリートブロック積 A=60m <sup>2</sup> SL=6.0m L=10m	無	有
13	三豊市 道路	檜谷南山線	三豊市	高瀬町	上麻	300万円	ブロック積	ブロック積L=10.0m SL=3.0m A=30m <sup>2</sup>	無	有
14	まんのう町 道路	町道 山脇木原線	仲多度郡	まんのう	新目	1,000万円	ブロック積 法面保護	ブロック積み L=17m、SL=2.8m、 A=47.6m <sup>2</sup> 法面保護 L=15.4m、SL=12.0 m、A=184.8m <sup>2</sup>	無	有
15	まんのう町 道路	町道 野口百々線	仲多度郡	まんのう	塩入	700万円	ブロック積	L=10m SL=5.0m A=50m <sup>2</sup>	無	有
16	三豊市 河川	菅ノ谷川(1)	三豊市	山本町	河内	600万円	ブロック積	ブロック積 L=12.6m、H=3.1m	無	有

第三表

平成 29 年 災害箇所別被害報告書										
( 市町管理施設 ) 2/2										
番号	工 種	河川名 路線名	位 置			被害額 (万円)	復旧工法	概 要	破堤、重大な決 壊、交通不能	応急の必 要の有無
			郡市	町	字					
17	三豊市 河川	菅ノ谷川(2)	三豊市	山本町	河内		ブロック積	ブロック積 L=17.3m,H=3.0m	無	有
18	まんのう町 河川	末谷川	仲多度	まんのう	炭所東	400万円	環境保全型 ブロック積	左岸L=8m,SL=2.5m 右岸L=2m,SL=2.5m A=25㎡	無	有
19	まんのう町 河川	桜川	仲多度	まんのう	中通	1,000万円	環境保全型 ブロック積	左岸L=19.3 m,SL=2.5m 右岸L=29.5 m,SL=2.5m A=122.5㎡	無	有
20	まんのう町 河川	地藏前川	仲多度	まんのう	塩入	1,000万円	環境保全型 ブロック積	左岸L=19m,SL=3.5m 右岸L=8m,SL=3.5m A=94.5㎡	無	有
21	坂出市 海岸	坂出港海岸	坂出市	林田町	大番北 洲鼻前	1,000万円	コンクリート 擁壁	L=1.4m H=0.5m t=0.2m	無	有
小計	河川	5件				3,500万円				
	道路	14件				6,870万円				
	海岸	1件				1,600万円				
合計		20件				11,970万円				



農林水産物・施設等被害総括表

平成29年10月18日13時現在

※被害内容の詳細につきましては、直接下記担当課へ照会願います。

区分		被害面積等 (ha,棟,箇所数等)	推定被害金額 (万円)	品目・被害状況等	担当課	
農業関係	農産物	水 稲	53ha	173万円	短期水稲の全倒伏・半倒伏	◆農業生産流通課 ・野菜・花きグループ 白井 TEL832-3419 内線3776  但し、家畜・畜産関係施設は、 ◆畜産課 ・生産流通グループ 田淵 TEL832-3427 内線3822
		小 麦	0ha	0万円		
		はだか麦	0ha	0万円		
		野 菜	261ha	4,582万円	ブロッコリー(葉折れ)、ネギ(倒伏、葉折れ)、キュウリ(果実のスレ)等	
		果 樹	134ha	899万円	キウイフルーツ(枝折れ、落果)、ミカン(枝折れ)、オリーブ(倒伏、枝折れ)等	
		花 き	0.9ha	90万円	小キク、ヒマワリ、葉ボタンの倒伏	
		特用作物	8ha	24万円	黒大豆・白大豆の半倒伏	
		飼料作物	5ha	59万円	トウモロコシ、スーダングラスの倒伏、葉折れ	
		小計	461.9ha	5,827万円		
		家 畜	0	0万円		
		計 <①>		5,827万円		
	農業関係	園芸畜産施設	園芸関係施設	137カ所	1,615万円	ビニール及びパイプの破損
畜産関係施設			2カ所	538万円	堆肥舎(木造)の半壊、牛舎の巻上げカーテン破損	
計 <②>			139カ所	2,153万円		
農地・農業用施設		農 地	86カ所	17,700万円	農地法面の崩落、土砂流入	
		ため池	16カ所	19,100万円	堤体法面の崩落、護岸法面崩落、土砂流入	
		農 道	8カ所	1,700万円	路肩の崩落	
		水 路	18カ所	4,100万円	水路の閉塞、水路法面崩落	
		その他	3カ所	2,900万円	海岸護岸の倒壊、頭首工の河床洗掘	
計 <③>		131カ所	45,500万円			
農業集落排水施設<④>		0カ所	0万円			
農業関係合計			53,480万円			
林業関係		林産物 <⑤>		0	0万円	
	林地・林業施設	林 地	0カ所	0万円		
		林 道	1カ所	30万円	林道菅沢線(高松市)路肩損傷50m	
		治 山	0カ所	0万円		
		その他	0カ所	0万円		
	小計 <⑥>	1カ所	30万円			
林業関係合計		30万円				
水産関係	水産物 <⑦>		0	0万円		
	水産施設	公共	漁 港	1カ所	500万円	防波堤損傷
			その他	0カ所	0万円	
		小計	1カ所	500万円		
	水産関係施設(公共以外)	30カ所	2,053万円	煮干加工施設(漏電・一部損傷)等		
	水産施設計<⑧>	31カ所	2,553万円			
水産関係合計		2,553万円				
農林水産業被害総合計				56,063万円		

農林水産物被害合計 461.9ha 5,827 万円 ①+⑤+⑦  
 農林水産施設等被害合計 302カ所 50,236 万円 ②+③+④+⑥+⑧