（別添1）

冷暖房設備保守点検業務仕様書

1. 業　務　名　　冷暖房設備保守点検業務
2. 場所及び設備機構

香川県さぬき市志度366番地5
香川県立志度高等学校

○冷暖房設備　　メーカー　　矢崎総業（株）
機　　種　　アロエース　CH－V50　特A重油焚

3. 概　　要

○香川県立志度高等学校冷暖房設備を最良の運転状態に保つため下記、保守実施要項に基づいて点検整備を行うものとする。
○点検として年4回実施すること。（冷房切替点検1回　冷房中間点検1回　計2回）（暖房切替点検1回　暖房中間点検1回　計2回）点検整備終了時には、点検整備報告書を作成し速やかに提出すること。
○運転状況に障害や不具合が発生した場合は、障害発生の都度速やかに駆けつけること。

〈保守実施要項〉

冷房切替点検作業（4～6月中）	暖房切替点検作業（10月～12月中）
1. 外観点検 2. 真空度状態確認 3. PDセルヒーター作動確認 4. 溶栓樹脂確認 5. 冷温水循環量測定及びポンプ運転状態確認 6. 冷却水循環量測定及びポンプ運転状態確認 7. 冷却塔運転作動確認 8. 機器内部配線接続部緩み外れ確認 9. 遠隔作動状態確認 10. 溶液循環ポンプ運転状況確認 11. 制御、保護、保安各スイッチ作動状態確認 12. 各種制御弁作動確認 13. 燃料配管系状態確認 14. 燃料燃焼圧力、送風圧力確認 15. 燃焼点火、消火を含む燃焼状態確認 16. 排気ガス状態確認 17. 再生器清掃及びバーナー整備	1. 外観点検 2. 真空度状態確認 3. PDセルヒーター作動確認 4. 溶栓樹脂確認 5. 冷温水循環量測定及びポンプ運転状態確認 6. 機器内部配線接続部緩み外れ確認 7. 作動状態確認 8. 溶液循環ポンプ運転状況確認 9. 制御、保護、保安各スイッチ作動状態確認 10. 各種制御弁作動確認 11. 燃料配管系状態確認 12. 燃料燃焼圧力、送風圧力確認 13. 燃焼点火、消火を含む燃焼状態確認 14. 排気ガス状態確認 15. 再生器清掃及びバーナー整備
冷房中間点検検査（7～9月中）	**暖房中間点検検査（1～2月中）**
1. 外観点検 2. 真空度状態確認 3. PDセルヒーター作動確認 4. 冷温水循環量測定及びポンプ運転状態確認 5. 冷却水循環量測定及びポンプ運転状態確認 6. 冷却塔運転作動確認 7. 機器内部配線接続部緩み外れ確認 8. 遠隔作動状態確認 9. 溶液循環ポンプ運転状況確認 10. 制御、保護、保安各スイッチ作動状態確認 11. 各種制御弁作動確認 12. 燃料配管系状態確認 13. 燃料燃焼圧力、送風圧力確認 14. 燃焼点火、消火を含む燃焼状態確認 15. 排気ガス状態確認	1. 外観点検 2. 真空度状態確認 3. PDセルヒーター作動確認 4. 冷温水循環量測定及びポンプ運転状態確認 5. 機器内部配線接続部緩み外れ確認 6. 作動状態確認 7. 溶液循環ポンプ運転状況確認 8. 制御、保護、保安各スイッチ作動状態確認 9. 各種制御弁作動確認 10. 燃料配管系状態確認 11. 燃料燃焼圧力、送風圧力確認 12. 燃焼点火、消火を含む燃焼状態確認 13. 排気ガス状態確認

4.　委託期間

令和8年4月1日～令和9年3月31日