検査機器用蛍光灯のLED化交換修繕作業仕様書

1. 対象機器
   ①冷蔵庫内　２式
   ②ドラフト用　ダルトンＤＦ－１６ＣＫ　　１式
   ③日立製クラスⅡキャビネット用　ＳＣＶ－１３０６ＥＣⅡＡＢ　１式
   ④ラミナーテーブル　ＫＯＫＥＮ　ＨＤ－０１　１式

2. 履行期限　　令和９年１月２９日（金）

3. 作業内容　既設蛍光灯をLED照明へ交換する。必要に応じて安定器の撤去、バイパス工事、配線変更、取付部材の交換を含むものとする。

4. LED仕様　既設照明と同等以上の照度および照射範囲を有し、対象機器の測定性能、検査精度、画像判定、安全性および保証条件に影響を与えないものとする。色温度、演色性、電源仕様等は、対象機器および設置環境に適合するものとする。

5. 作業範囲　現地確認、部材調達、既設蛍光灯の撤去、LED取付、必要な電気工事、点灯・動作確認、撤去品の処分、作業後の清掃を含むものとする。

6. 見積条件　現地確認後、部品費、作業費、電気工事費、撤去・処分費、試験費、諸経費を含めた額とする。

7. 提出書類　作業完了報告書を提出すること。

8. その他　　作業日時は、発注者と協議のうえ決定すること。